

工程造价咨询报告书

(温岭市滨海镇宁海村机耕路硬化工程)

咨询业务类别 预算编制

咨询报告日期 2021 年 2 月 3 日

欧邦工程管理集团有限公司



咨询报告书编号： 欧邦温预[2021]08 号

咨询项目委托方全称：温岭市滨海镇宁海村村民委员会

咨询企业执业专用章：



咨询企业法定住所：杭州文一西路 558 号绿城西溪诚园诚公馆一号楼九楼

邮 编：310012

联系电话：0571-85122486

咨询企业温岭分公司：温岭市城东街道阳光大道 133 号广明大厦 401 室

邮 编：317500

联系电话：0576-86120659

咨询作业期：

法定代表人：



技术负责人：



项目经理：

执（从）业资格（章）：

从事专业：

朱精亮



专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：



专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：



专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：



咨 询 报 告 书 目 录

序号	文 件 内 容	文件作者	页码	备 注
1	咨询报告书正文			
2	预算造价汇总表			
3	工程预算书			

欧邦工程管理集团有限公司

欧邦温预[2021]08 号

关于温岭市滨海镇宁海村机耕路硬化工程

预算编制的报告

温岭市滨海镇宁海村村民委员会：

我公司受贵方委托，对温岭市滨海镇宁海村机耕路硬化工程进行预算编制，编制工作已完成，现将有关事项说明如下：

一、工程概况：

本工程为温岭市滨海镇宁海村机耕路硬化工程，本次预算范围包括路长约915米、宽2.5米、3米、6米不等，路总面积约2670平米，路面做法：路床整形碾压、5CM厚碎石找平、15CM厚C30砼面层、每4.5米锯缩缝一条并用沥青灌缝、路面养护并刻防滑槽；（具体详见施工图及工程预算书）。

二、编制依据：

- 1、《浙江省市政工程预算定额》（2018）
- 2、《浙江省建筑工程施工取费定额》（2018）
- 3、《浙江省施工机械台班费用参考单价》（2018）
- 4、《浙江省建设工程计价规则和计价依据》（2018）及浙建站有关文件。
- 5、取费标准：企业管理费按三类中值，规费、施工组织措施费、利润、费率按中值计取，其中安全文明施工费7.3%、提前竣工增加费1.38%、二次搬运费0.48%、冬雨季施工增加费0.13%、行车、行人干扰增加费1.69%；企业管理费17.04%、利润9.99%；规费18.75%、税金9%。

三、相关事项说明：

- 1、计价方式：采用定额清单计价法计价。
- 2、本预算中的主要材料价根据2020年12月份台州信息价（温岭）及当地市场价进行调整。
- 3、本工程砼按现拌计算，运距按200米计，结算不再调整。
- 4、本工程路11亩除原路面面积暂定129平米厚15CM，外运按1KM计（结算不再调整）。
- 4、本工程预算仅计挖土机进退场费一次。

5、本工程暂列金 1 万元由建设方支配。

四、预算造价

本工程预算编制造价为 38.6833 万元。

(大写：叁拾捌万陆仟捌佰叁拾叁元整)

附件：1、工程预算书

欧邦工程管理集团有限公司（公章）

2021 年 2 月 3 日



主题词： 预算 编制

抄送：

共印：4 份

工程费用计算程序表

单位(专业)工程名称:单位工程-温岭市滨海镇宁海村机耕路硬化工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	计算公式	金额(元)
一	分部分项工程费	Σ (分部分项工程数量 $\times$ 综合单价)	320385.69
1	1. 人工费 + 机械费	Σ 分部分项 (定额人工费 + 定额机械费)	82431.42
二	措施项目费	(一) + (二)	3033.47
(一)	(一) 施工技术措施项目费	Σ (技术措施项目工程数量 $\times$ 综合单价)	0.00
2	2. 人工费 + 机械费	Σ 技术措施项目 (定额人工费 + 定额机械费)	0.00
(二)	(二) 施工组织措施项目费 (安全文明施工基本费除外)	按实际发生项之和计算	3033.47
3	3. 提前竣工增加费	$(1 + 2) \times 1.38\%$	1137.55
4	4. 二次搬运费	$(1 + 2) \times 0.48\%$	395.67
5	5. 冬雨季施工增加费	$(1 + 2) \times 0.13\%$	107.16
6	6. 行人、行车干扰增加费	$(1 + 2) \times 1.69\%$	1393.09
7	7. 其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0.00
三	其他项目费	(三) + (四) + (五) + (六)	10000.00
(三)	(三) 暂列金额	8+9+10	10000.00
8	8. 标化工地暂列金额	$(1 + 2) \times 0\%$	0.00
9	9. 优质工程暂列金额	除暂列金额外税前工程造价 $\times$ 费率	0.00
10	10. 其他暂列金额	除暂列金额外税前工程造价 $\times$ 估算比例	0.00
(四)	(四) 暂估价	11+12	0.00
11	11. 专业工程暂估价	按各专业工程的暂估金额外主材用暂估金额之和进行计算	0.00
12	12. 专项措施暂估价	按专项措施费的暂估金额外主材用暂估金额之和进行计算	0.00
(五)	(五) 计日工	Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)	0.00
(六)	(六) 施工总承包服务费	13+14	0.00
13	13. 专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)	0.00
14	14. 甲供材料设备保管费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率 + 甲供设备暂估金额 $\times$ 费率	0.00
四	规费	$(1 + 2) \times 18.75\%$	15455.89
五	工程造价 (税金、安全文明施工基本费除外)	一+二+三+四	348875.05
六	单列费用	单列费用	0.00
七	下浮金额	$(五 + 六 - \text{不计税不计费不下浮}) \times 0\%$	0.00
八	安全文明施工基本费	$(1 + 2) \times 7.3\%$	6017.49
九	税金	$(五 + 七 + 八 + \text{计税不计费}) \times 9\%$	31940.33
十	甲供费 (不计入造价)	甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费	0.00
十一	建设工程造价	五 + 六 + 七 + 八 + 九	386833.00
十五	建设工程总造价大写	叁拾捌万陆仟捌佰叁拾叁元整	386833.00

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单位工程-温岭市滨海镇宁海村机耕路硬化工程

第1页 共1页

[illegible]