

咨询项目名称: 九龙学校外墙面砖改造工程

咨询报告编号: 冠宇咨询[温 2021 预编]0211 号

咨询项目委托方: 温岭市九龙学校


咨询企业执业专用章:



咨询企业办公场所: 温岭市万昌中路 1299 号鞋业大厦 19 楼

邮 编: 317500

法定代表人:



项目负责人:

专业咨询人员(编审人):

专业咨询人员(复核人):

联系电话: 13661175559

技术负责人:



执业资格(章):



执业资格(章):



执业资格(章):



浙江冠宇工程咨询有限公司

冠宇咨询[温 2021 预编]211 号

九龙学校外墙面砖改造工程 预算编制说明

温岭市九龙学校：

我公司受贵方委托，九龙学校外墙面砖改造工程项目进行预算编制，编制工作已完成，现将有关事项说明如下：

一、工程概况

本工程为九龙学校外墙面砖改造工程项目，位于温岭市九龙学校内，建设地域地势平坦，该工程主要内容为：①行政楼，教学楼之间的内墙面积暂约 450 平方，铲除原基层及抹灰，刷乳胶漆②外墙真石漆面积暂约 340 平方，铲除原基层及抹灰，刷涂料③外墙面砖暂约 120 平方，对其铲除原基层，找平，铺新砖④对内墙采用满堂脚手架，外墙采用吊篮⑤建筑材料垂直运输⑥铝方通吊顶（60*80，间距 100）等零星工程。

二、编制依据：

1、相关的规范以及现场探勘测量

2、预算编制根据《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018）、《浙江省市政工程预算定额》（2018）、《浙江省建设工程计价规则》（2018）、《浙江省工程施工机械台班费用定额》（2018）、2018 版定额解释及上级部门有关规定；

3、材料价格参照《台州造价》2021 年 06 月（温岭）信息价（除税价）、浙江省造价信息及市场价格（除税价）

三、计价方式及取费标准：

1、计价方式：采用定额清单计价法、一般计税法计价。

2、本工程施工取费按定额价的人工费及机械费为取费基数。

3、取费标准：本工程按房屋建筑及构筑物工程中值取费：企业管理费按取费定额的中值计取为 16.57%，利润 8.1%。施工组织措施费：仅计安全文明施工费 9.52%、提前竣工增加费 1.29%（按缩短工期 20%以内计）、二次搬运费 0.5%、冬雨季施工增加费 0.11%；规费 25.78%、税金 9%计取。

4、建筑材料使用品牌，具体如下：

编 号	材料名称	内容、规格	品牌、型号
1	外墙涂料		博星、立邦、多乐士
2	瓷砖		宾利、蔚兰、卡硕
3	乳胶漆		博星、立邦、嘉宝莉

四、有关事项说明

1、本工程中的预算以业主划定范围的为准，如今后工程量发生变化须按实调整。

2、本工程中建筑垃圾清理、外运及消纳一项包干 2000 元，结算时不予调整。

3、本工程中零星修复费用一项暂估 3000 元，结算时按实调整。

4、本工程中建筑材料垂直运输费 2000 元，结算时不予调整。

- 5、本工程中水、电均由业主提供,结算时不另行计算。
- 6、本工程中因图纸未明确无法测量面积,应业主要求采用估算。
- 7、本工程中吊顶仿古角花一项费用暂估 10000 元。

五、工程造价结果

本工程预算总造价为180697元(大写金额:拾捌万零陆佰玖拾柒元整)。

浙江冠宇工程咨询有限公司

2021年7月6日



主题词: 造价 咨询 预算 报告

抄 送:

单位（专业）工程招标控制价费用表

专业名称: 建筑				第1页 共1页	
序号		费用名称		计算公式	金额 (元)
1		分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	151695.12
1.1	其中	人工费+机械费		Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	37854.52
2		措施项目费		(2.1+2.2)	719.23
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		
2.1.1	其中	人工费+机械费		Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	
2.2		施工组织措施项目费 (安全文明施工基本费除外)		(1.1+2.1.1) $\times$ 1.9%	719.23
3		其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	
3.1		暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	
3.1.1	其中	标化工地增加费		按招标文件规定额度列计	
3.1.2		优质工程增加费		按招标文件规定额度列计	
3.1.3		其他暂列金额		按招标文件规定额度列计	
3.2		暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价		按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)	
3.2.2		专业工程暂估价		按招标文件规定额度列计	
3.2.3		专项技术措施暂估价		按招标文件规定额度列计	
3.3		计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)	
3.4		施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2	
3.4.1	其中	专业发包工程管理费		Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)	
3.4.2		甲供材料设备管理费		甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率	
4		规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 25.78%	9758.90
5		工程总价 (税金、安全文明施工基本费除外)		1+2+3+4	162173.25
6		下浮金额		(5-暂估材料) $\times$ 0%	
7		安全文明施工基本费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.52%	3603.75
8		税金		(5+6+7) $\times$ 9%	14919.93
招标控制价合计				5+6+7+8	180697.00

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-建筑

标段:

第1页 共2页

标段:										
序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注	
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费		暂估价
		行政楼, 教学楼梯间内墙				31041.00	12030.00	249.00		
1	16-34	墙面抹灰面铲除至基层	m2	300	12.00	3600.00				
2	16-44	天棚铲除涂料	m2	150	11.34	1701.00	1395.00			
3	定价	黑水泥加界面剂	m2	150	10.00	1500.00				
4	12-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚~水泥砂浆 1:3	m2	300	31.36	9408.00	5508.00	189.00		
5	14-128+14-129*1换	墙、柱、天棚面刷乳胶漆~遍数3 (含腻子及人材机)	m2	450	30.37	13666.50	4311.00			
6	18-47*40.6B0.3换	满堂脚手架~基本层3.6m~5.2m~单独装饰或二次装饰工程, 层高在 3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	150	7.77	1165.50	816.00	60.00		
		外墙真石漆部分				50859.96	16254.06	895.08		
7	16-34	墙面抹灰面铲除至基层	m2	340	12.00	4080.00				
8	12-2换	外墙砂浆抹灰 14+6mm厚~水泥砂浆 1:3	m2	340	40.31	13705.40	8738.00	214.20		
9	14-148	外墙涂料 真石漆涂料 (含腻子、分格缝及人材机)	m2	340	89.50	30430.00	6194.80			
10	18-42	外墙吊篮安、拆	套	2	982.88	1965.76	1296.86	311.68		
11	18-43	外墙吊篮使用	套·天	20	33.94	678.80	24.40	369.20		
本页小计						81900.96	28284.06	1144.08		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-建筑				标段:		第2页 共2页				
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费		暂估价
		外墙面砖部分				69794.16	9650.46	737.28		
12	16-36	墙面砖及陶瓷面砖铲除至基层	m2	120	16.00	1920.00				
13	12-16换	墙面砂浆打底找平 15mm厚 水泥砂浆 1:3	m2	120	21.26	2551.20	1485.60	51.60		
14	12-57换	墙面(干粉型粘结剂)粘贴外墙面砖 水泥砂浆 1:3	m2	120	103.32	12398.40	6843.60	4.80		
15	18-42	外墙吊篮安、拆	套	2	982.88	1965.76	1296.86	311.68		
16	18-43	外墙吊篮使用	套·天	20	33.94	678.80	24.40	369.20		
17	暂估价	零星修复	项	1	3000.00	3000.00				
18	包干价	建筑材料垂直运输费	项	1	2000.00	2000.00				
19	包干价	垃圾清理外运及消纳费用	项	1	2000.00	2000.00				
20	综合价	铝方通吊顶(60*80, 间距100, 包括一切人材机)	m2	208	160.00	33280.00				
21	暂估价	吊顶仿古角花	项	1	10000.00	10000.00				
本页小计						69794.16	9650.46	737.28		
合计						151695.12	37934.52	1881.36		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-建筑										标段:					第1页 共3页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)							备注			
						综合单价	合价	其中				暂估价				
								人工费	定额人工费	机械费	定额机械费					
		行政楼、教学楼梯梯间内墙					31041.00	12030.00	11184.00	249.00	231.00					
1	16-34	墙面抹灰面铲除至基层		m2	300	12.00	3600.00									
2	16-44	天棚铲除涂料		m2	150	11.34	1701.00	1395.00	1239.00							
3	定价	露水泥加界面剂		m2	150	10.00	1500.00									
4	12-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚 ~水泥砂浆 1:3		m2	300	31.36	9408.00	5508.00	4908.00	189.00	180.00					
5	14-128+14-129*1换	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 漆 ~遍数3 (含腻子及人材机)		m2	450	30.37	13666.50	4311.00	4311.00							
6	18-47*40.6B0.3换	满堂脚手架 ~基本层 3.6m~5.2m、单独装饰或二次装饰工程,层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架		m2	150	7.77	1165.50	816.00	726.00	60.00	51.00					
		外墙真石漆部分					50859.96	16254.06	15150.82	895.08	1422.84					
7	16-34	墙面抹灰面铲除至基层		m2	340	12.00	4080.00									
8	12-2换	外墙砂浆抹灰 14+6mm厚 ~水泥砂浆 1:3		m2	340	40.31	13705.40	8738.00	7782.60	214.20	204.00					
9	14-148	外墙涂料 真石漆涂料 (含腻子、分格缝及人材机)		m2	340	89.50	30430.00	6194.80	6194.80							
本页小计							79256.40	26962.80	25161.40	463.20	435.00					

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-建筑				标段:		金 额 (元)							备注
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程 量	综合单价	合价	其中				暂估价	
								人工费	定额人工费	机械费	定额机械费		
10	18-42	外墙吊篮安、拆		套	2	982.88	1965.76	1296.86	1151.82	311.68	267.24		
11	18-43	外墙吊篮使用		套·天	20	33.94	678.80	24.40	21.60	369.20	951.60		
		外墙面砖部分					69794.16	9650.46	8593.02	737.28	1272.84		
12	16-36	墙面砖及陶瓷面砖铲除至基层		m2	120	16.00	1920.00						
13	12-16换	墙面砂浆打底找平 15mm厚 水泥砂浆 1:3		m2	120	21.26	2551.20	1485.60	1323.60	51.60	49.20		
14	12-57换	墙面(干粉型粘结剂)粘贴外墙面砖 水泥砂浆 1:3		m2	120	103.32	12398.40	6843.60	6096.00	4.80	4.80		
15	18-42	外墙吊篮安、拆		套	2	982.88	1965.76	1296.86	1151.82	311.68	267.24		
16	18-43	外墙吊篮使用		套·天	20	33.94	678.80	24.40	21.60	369.20	951.60		
17	暂估价	零星修复		项	1	3000.00	3000.00						
18	包干价	建筑材料垂直运输费		项	1	2000.00	2000.00						
19	包干价	垃圾清理外运及消纳费用		项	1	2000.00	2000.00						
20	综合价	铝方通吊顶(60*80,间距100,包括一切人材机)		m2	208	160.00	33280.00						
本页小计							62438.72	10971.72	9766.44	1418.16	2491.68		

第2页 共3页

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

(适用于信息价差调整法)

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价 (元)	调整单价 (元)	差价	价差合价
				波动幅度	可调幅度				
1	二类人工	工日	31.937			152.00			
2	二类人工1	工日	15.120			135.00			
3	三类人工	工日	129.742			174.00			
4	镀锌铁丝18#	kg	1.080			6.19			
5	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	5735.609			0.57			
6	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	24.720			0.73			
7	黄砂净砂	t	22.299			120.00			
8	瓷质外墙砖20*600	m ²	102.468			22.12			
9	墙、柱、天棚面刷乳胶漆遍数3 (含腻子及人材机)	m ²	450.000			28.00			
10	外墙涂料 真石漆涂料(含腻子、分 格缝及人材机)	m ²	340.000			85.00			
11	水	m ³	11.343			0.00			
12	脚手架钢管	kg	7.906			5.66			
13	脚手架扣件	只	2.010			8.41			
14	竹脚手片	m ²	1.800			13.59			
15	墙面砖及陶瓷面砖铲除至基层	m ²	120.000			16.00			
16	垂直运输费	项	1.000			2000.00			
17	垃圾清理外运及消纳费用	项	1.000			2000.00			
18	黑水泥加界面剂	m ²	150.000			10.00			
19	吊顶中式角花	个	1.000			10000.00			
20	铝方通吊顶(60*80, 间距100)	m ²	208.000			160.00			
21	机械人工	工日	4.413			150.00			
22	汽油(机械)	kg	40.438			7.88			
23	电(机械)	kW·h	1536.326			0.00			
	合计								