咨询项目名称： 温岭市城南镇吞环幼儿园改造工程

咨询报告编号： 旌原咨询(编)[2024]078号

咨询项目委托方： 温岭市城南镇吞环幼儿园

咨询企业办公住所： 温岭市三星大道 158 号曙光大厦 17B

邮 编： 317500

联系电话： 0576-86656688

法定代表人： 冯叠峰

技术负责人： 王俊

项目负责人：

执业资格(章)：

专业咨询人员(编审人)：

专业咨询人员(复核人)：

执业资格(章)：

浙江旌原工程咨询有限公司文件

旌原咨询(编)[2024]078号

温岭市城南镇岙环幼儿园改造工程 预算编制说明

温岭市城南镇岙环幼儿园:

我公司接受贵单位的委托,对温岭市城南镇岙环幼儿园改造工程预算进行编制,根据贵方提供的施工图,该工作已完成,现将有关情况事项说明如下:

一、工程概况:

温岭市城南镇岙环幼儿园改造工程主要工作如下:1#楼2-4层拆除,一楼屋顶防水排水、外立面及周边两个花坛地面、送餐通道改造;4#楼一楼活动室改造等。

二、编制依据:

1、建设单位提供的施工图及指定要求。

2、《根据《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省建设工程施工费用定额》(2018版)、《浙江省施工机械台班费用定额》(2018版)、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)等本省、市有关综合解释、补充规定。

3、本工程取费标准:按房屋建筑及构筑物工程中值计取,企业管理费为16.57%,利润为8.1%。施工组织措施费:仅计安全文明施工费为9.12%(非市区)、冬雨季施工增加费0.11%、材料二次搬运费0.5%、提前竣工增加费

(缩短工期 20%) 为 1.29%，规费 25.78%，税金按 9% 计取。

安装取费：企业管理费 21.72%、利润 10.4%、安全文明施工基本费 6.81%、提前竣工增加费 2.06%、二次搬运费 0.26%、冬雨季施工增加费 0.13%、规费 30.63%、税金 9%。

4、计价方式：采用定额清单计价法。

5、计税方式：采用一般计税法。

6、本工程材料单价按《台州市建筑工程造价信息》(5/2024) 信息价的除税价(温岭市)及市场价取定。

三、工程招标范围

招标人指定的改造工程，报价范围详见工程图纸及工程量清单。

四、工程质量、材料、施工等的要求

1、工程质量、工期详见招标文件要求。

2、装饰工程材料品牌选用参照或相当于如下：钢质防盗门：璐璐红、群升、涛涛；地砖、瓷砖：冠珠、东鹏、马可波罗；无机涂料、拉毛弹性涂料外墙涂料：立邦、三棵树、博星；防水卷材：天一、大禹、科顺；阻燃板、石膏板、细木工板：兔宝宝、莫干山、千年舟；冰火板：现代、康亚特、金首轩；轻钢龙骨：龙牌、泰山、安氏大地；吸音板：上海龙发、上海誉境、上海吉徽；铝合金门窗：坚美、凤铝、兴发；铝扣板吊顶：赛华、现代雷士、万成欧普。

安装工程材料品牌选用参照或相当于如下：

编号	材料名称	品牌、型号
1	开关、插座	杭州鸿雁 86 型大面板/人民电器大面板/正泰大面板
2	电气元件	江苏凯隆电器有限公司/常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)/(上海电器股份有限公司人民电器厂)上联商标
3	电线电缆	浙江力安电缆有限公司/江苏远东电缆有限公司/湖州久盛电气有限公司

4	配电箱	台州广鸿/温岭诚兴/台州宏发，厂家必须 3C 认证
5	PPR 管、UPVC 排水管、UPVC 雨水管、 PVC 电工管	临海伟星/中财/公元
6	JDG 管	萧通/鹏创/兴泰隆
7	镀锌钢管、钢塑管	浙江金洲/天津利达/天津友发
8	照明灯具	欧普/新发现/三雄极光（实际现场必须贴有厂家商标）
9	不锈钢地漏	玉环汇达/嵊州越溪/玉环莫愁
10	吊扇（直径 1.4 米）	美的/乘风/奥克斯
11	普通阀门	杭州亿众阀门有限公司/上海申银阀门有限公司/上海沪工阀门 厂（集团）有限公司
12	蹲式大便器+带冲洗水箱	东鹏 DP02-102 配成套冲洗水箱/恒洁 HC3007B-057+HC6018P/ 苏尔达卫浴 SD739 配成套苏尔达卫浴冲洗水箱
13	儿童蹲式大便器+带冲洗水箱	惠达 HD41+带惠达冲洗水箱/箭牌 LD-523+带箭牌冲洗水箱/恒 洁 HC3007B-057+HC6018P
14	挂式小便器+冲洗阀	东鹏 DP03-505 配成套东鹏冲洗阀/恒洁 HC4007H-065+HMF21006/苏尔达卫浴 SD625+SD8C105
15	儿童挂式小便器+冲洗阀	惠达 HD460/箭牌 ALD-518/恒洁 HC4007H-065+HMF21006
16	台下式洗脸盆+冷热水龙头	东鹏 DP04-013+DP2002/恒洁 HC10070-051+HMF2500-42W/苏尔 达卫浴 SD8322+苏尔达冷热水龙头
17	儿童台下式洗脸盆+冷热水龙头	惠达 HD2+HDN2101M/箭牌 ATX4235T+AG4170SS-2/恒洁 HC10050-045+HMF2500-42W
18	拖布槽	东鹏 DP05-401/恒洁 HC9002+HMF2600-15C/苏尔达卫浴 SD701

五、有关事项说明：

1、本工程施工过程中要保护好现场原建筑物装修设施，如果施工过程中有破坏的，施工方无条件修补好。

2、本清单涉及的主要材料，有推荐参考品牌（规格型号）的按推荐参考品牌（规格型号）；无推荐参考品牌（规格型号）的参照设计选型并且不得低于设计选型的规格和档次，投标人应在符合本工程质量的前提下经业主确认后择优选择。

3、图纸中未注明大理石洗漱台颜色及厚度，预算按 18mm 米黄色大理石考虑，结算时按实调整。

4、本工程 1#楼二~四层拆除费用以料抵工，垃圾运输及堆放施工方自行考虑，预算不再考虑此费用。

5、本工程垃圾清运费按 3000 元一次性包干，结算时不作调整。

6、本工程现场施工保护费按 2000 元一次性包干，结算时不作调整。

7、其他未尽事项，如实际施工发生时，以业主联系单、签证单为准。

六、咨询结论：

本工程预算价：479509 元。

浙江旌原工程咨询有限公司

2024年6月5日

主题词：造价 咨询 编制 报告

抄 送：

共印： 4 份

单位（专业）工程费用表

专业名称: 建筑			第1页 共1页	
序号	费用名称		计算公式	金额 (元)
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	280827.88
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	73938.18
2	措施项目费		(2.1+2.2)	1404.82
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	
2.2	施工组织措施项目费(安全文明施工基本费除外)		(1.1+2.1.1) $\times$ 1.9%	1404.82
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)	
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)	
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2	
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)	
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率	
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 25.78%	19061.26
5	工程总价(税金、安全文明施工基本费除外)		1+2+3+4	301293.96
6	下浮金额		(5-暂估材料) $\times$ 0%	
7	安全文明施工基本费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.12%	6743.16
8	税金		(5+6+7) $\times$ 9%	27723.34
招标控制价合计			5+6+7+8	335760.00

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		1#楼				80517.54	20173.91	583.27		
1	4-41	烧结页岩多孔砖 墙厚1砖^DM M7.5	m3	0.9792	449.30	439.95	121.72	1.98		
2	12-1+12-3-1*-5;+ 12-3-2*-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2.5^基层厚9(mm) 面层厚5(mm)	m2	8.16	27.46	224.07	148.59	3.84		
3	14-128-1	墙、柱、天棚面刷白色防霉无机涂料三遍	m2	8.16	33.15	270.50	104.20			
4	8-49	丁级钢质防盗门安装(门框四周灌水泥浆)	m2	18.9	470.53	8893.02	683.61	4.54		
5	8-96-1换	1.5mm厚304不锈钢框10mm全钢化玻璃门扇安装(含拉手,弹簧及专用不锈钢固定扣件,门扇不锈钢厚1mm,详见图集13J602-3-P25)	m2	5.28	764.37	4035.87	307.51			
6	8-50	电动金属卷帘门安装 高3m以内	m2	6.48	286.13	1854.12	377.40	6.42		
7	综合价	卷帘门电动机	台	1	1200.00	1200.00				
8	综合价	门窗四周修复	扇	9	100.00	900.00				
9	16-60	抹灰面铲涂料	m2	439.568	8.37	3679.18	3024.23			
10	14-128-1	拉毛弹性涂料三遍	m2	228.112	43.15	9843.03	2912.99			
本页小计						31339.74	7680.25	16.78		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
11	18-34	外墙脚手架 高度7m以内	m2	265.312	18.50	4908.27	2931.70	313.07		
12	14-128-1	墙、柱、天棚面刷白色防霉无机涂料三遍	m2	192.576	33.15	6383.89	2459.20			
13	12-136	墙面9mm陶麻板护墙板(含压线)	m2	23.916	102.93	2461.67	327.65			
14	18-47	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m	m2	60.928	13.34	812.78	563.58	26.81		
15	4-87	碎石垫层 干铺	m3	8.6607	235.65	2040.89	494.01	9.35		
16	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C20 (20)	m3	2.445	375.61	918.37	114.74	1.64		
17	11-4	素水泥浆一道	m2	24.45	2.38	58.19	37.41			
18	11-12换	干混砂浆礞磋面层^水泥砂浆 1:2	m2	24.45	80.90	1978.01	1384.85	19.56		
19	综合价	3mm厚304不锈钢栏杆 h=1.1m	m	21.8	400.00	8720.00				
20	12-194	轻钢玻璃雨篷(6+6钢化夹胶玻璃)	m2	8.576	481.70	4131.06	753.40	39.19		
21	D1-373	拆除侧、平石 侧、平石石质	m	23.38	4.45	104.04	85.57			
22	4-87	碎石垫层 干铺	m3	0.7014	235.65	165.28	40.01	0.76		
23	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C25 (20)	m3	1.169	387.56	453.06	54.86	0.78		
本页小计						33135.51	9246.98	411.16		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
24	5-97	现浇混凝土模板 基础垫层模板	m2	9.552	49.59	473.68	287.04	9.84		
25	11-1+11-3*10换	砂浆找平层 水泥砂浆 1:2.5 厚30(mm)	m2	3.507	26.39	92.55	45.77	3.12		
26	D2-250	100*330芝麻灰花岗岩侧石安砌	m	23.38	100.24	2343.61	232.63			
27	16-29	树池原花岗岩铲除	m2	11.9512	17.33	207.11	170.42			
28	4-41	烧结页岩多孔砖 墙厚1砖 DM M7.5	m3	0.6336	449.30	284.68	78.76	1.28		
29	12-26换	零星砂浆抹灰 14+6mm厚 水泥砂浆 1:2	m2	4.1472	55.22	229.01	160.16	2.82		
30	14-147	外墙涂料 弹性涂料 (平涂)	m2	28.7936	38.75	1115.75	500.72			
31	6-74	40*60*3热镀锌方钢管	t	0.434849	9212.16	4005.90	512.92	118.96		
32	E2-70	400*150*30厚菠萝格防腐木	m2	11.808	442.89	5229.65	395.69	9.56		
33	4-41	烧结页岩多孔砖 墙厚1砖 DM M7.5	m3	1.6416	449.30	737.57	204.07	3.32		
34	12-1+12-3-1*-5;+12-3-2*-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚 水泥砂浆 1:2.5 基层厚9(mm) 面层厚5(mm)	m2	13.68	27.46	375.65	249.11	6.43		
35	14-128-1	墙、柱、天棚面刷白色防霉无机涂料三遍	m2	13.68	33.15	453.49	174.69			
本页小计						15548.65	3011.98	155.33		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
36	15-101	18mm米黄色大理石洗漱台 台下盆安装	m2	1.08	413.83	446.94	200.72			
37	15-179	石材磨斜边	m	4.8	9.73	46.70	33.98			
		屋面				78532.16	25528.60	713.30		
38	5-10换	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁 现浇现拌混凝土 C30 (20)	m3	0.37	479.00	177.23	42.38	0.22		
39	5-140	现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	2.94	55.54	163.29	102.55	2.00		
40	5-16换	现浇混凝土 平板现浇现拌混凝土 C30 (20)	m3	3.48	399.31	1389.60	169.06	2.64		
41	5-144	现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m	m2	28.92	48.62	1406.09	686.27	61.89		
42	5-27换	现浇混凝土 压顶现浇现拌混凝土 C30 (20)	m3	3.31	541.85	1793.52	545.69	1.99		
43	5-179	现浇混凝土单独扶手压顶 复合模板	m2	49.73	59.33	2950.48	1892.72	13.92		
44	5-46	箍筋 圆钢 HPB300 直径 (mm以内) 10	t	0.082	5248.49	430.38	97.30	4.24		
45	5-38	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 10	t	0.563	4410.41	2483.06	358.40	12.79		
本页小计						11287.29	4129.07	99.69		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
46	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 18	t	0.385	4247.06	1635.12	211.07	24.44		
47	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层`现浇现拌 混凝土 C20 (20)	m3	0.2136	375.61	80.23	10.02	0.14		
48	5-97	现浇混凝土模板 基础垫层模板	m2	4.272	49.59	211.85	128.37	4.40		
49	16-26换	水泥砂浆地面拆除`如需铲除找平 层者	m2	246.072	17.19	4229.98	3481.92			
50	10-46	屋面干铺炉渣	m3	21.88992	232.85	5097.07	574.39			
51	11-1换	砂浆找平层`水泥砂浆 1:2.5`厚 20mm	m2	273.624	19.85	5431.44	2886.73	161.44		
52	9-70	1.5mm厚聚氯乙烯防水卷材	m2	337.8816	31.12	10514.88	1324.50			
53	10-63	挤塑泡沫保温板 20mm厚	m2	273.62	15.67	4287.63	1422.82			
54	11-1换	砂浆找平层`水泥砂浆 1:2.5`厚 20mm	m2	273.62	19.85	5431.36	2886.69	161.44		
55	9-70	1.5mm厚聚氯乙烯防水卷材	m2	337.88	31.12	10514.83	1324.49			
56	9-95换	水泥砂浆隔离层`水泥砂浆 1:3	m2	273.62	11.53	3154.84	1866.09	82.09		
57	9-1换	刚性屋面 细石混凝土面层`现浇 现拌混凝土 C20 (20)`厚40mm	m2	273.62	32.92	9007.57	3417.51	60.20		
本页小计						59596.80	19534.60	494.15		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
58	5-52	钢筋网片	t	0.404958	7469.08	3024.66	369.71	64.45		
59		檐沟								
60	16-26换	水泥砂浆地面拆除`如需铲除找平层者	m2	21.36	17.19	367.18	302.24			
61	11-1换	砂浆找平层`水泥砂浆 1:2.5`厚20mm	m2	21.36	19.85	424.00	225.35	12.60		
62	9-80+9-82*8换	平面聚合物水泥防水涂料`厚2(mm)	m2	38.448	39.51	1519.08	202.62			
63	10-40	屋面炉(矿)渣混凝土	m3	0.6408	277.64	177.91	51.16	6.83		
64	11-1换	砂浆找平层`水泥砂浆 1:2.5`厚20mm	m2	21.36	19.85	424.00	225.35	12.60		
65	9-70	1.2mm厚聚氯乙烯防水卷材 自粘法	m2	40.32	27.08	1091.87	158.05			
66	9-5换	刚性屋面 水泥砂浆保护层`水泥砂浆 1:2`厚20mm	m2	21.36	23.57	503.46	261.23	12.60		
67	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层`现浇现拌混凝土 C15 (20)	m3	0.2136	369.82	78.99	10.02	0.14		
68	5-97	现浇混凝土模板 基础垫层模板	m2	8.544	49.59	423.70	256.75	8.80		
69	5-7换	现浇混凝土 构造柱`现浇现拌混凝土 C25 (20)	m3	0.04	536.26	21.45	6.83	0.02		
本页小计						8056.30	2069.31	118.04		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
70	5-123	现浇混凝土 构造柱模板	m2	1.08	50.63	54.68	25.84	0.99		
71	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 18	t	0.006	4247.06	25.48	3.29	0.38		
72	5-46	箍筋 圆钢 HPB300 直径 (mm以内)) 10	t	0.001	5248.49	5.25	1.19	0.05		
		辅助用房1				3154.35	1752.31	34.87		
73	16-34	墙面抹灰面铲除 (铲除至基层)	m2	42.7152	9.49	405.37	333.61			
74	12-1+12-3-1*-5;+ 12-3-2*-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚`水泥砂浆 1:2.5`基层厚9(mm) 面层厚 5(mm)	m2	42.72	27.46	1173.09	777.93	20.08		
75	14-128-1	墙、柱、天棚面刷白色防霉无机 涂料三遍	m2	42.72	33.15	1416.17	545.53			
76	18-44	内墙脚手架 高度3.6m以内	m2	59.1552	2.70	159.72	95.24	14.79		
		辅助用房2				22126.38	8720.09	90.05		
77	16-32	原复合地板拆除	m2	30.9578	6.27	194.11	159.74			
78	4-87	碎石垫层 干铺	m3	2.4768	235.65	583.66	141.28	2.67		
79	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层`现浇现拌 混凝土 C15 (20)	m3	4.644	369.82	1717.44	217.94	3.11		
本页小计						5734.97	2301.59	42.07		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
80	11-5	细石混凝土找平层 [^] 非泵送商品砼C20 [^] 厚30mm	m2	30.96	29.26	905.89	420.44	0.93		
81	9-80+9-82*8换	平面聚合物水泥防水涂料 [^] 厚2(mm)	m2	36.852	39.51	1456.02	194.21			
82	综合价	丙纶防水卷材(300g/m ²)	m2	36.852	18.00	663.34				
83	11-46换	地砖楼地面(干混砂浆铺贴) 周长2400mm以内 密缝 [^] 水泥砂浆1:2	m2	30.96	119.17	3689.50	1187.94	18.27		
84	16-36	墙面砖及陶瓷面砖铲除	m2	31.68	9.18	290.82	239.50			
85	12-16+12-3*-7换	墙面砂浆打底找平 15mm厚 [^] 混合砂浆 1:1:6 [^] 厚度8(mm)	m2	31.68	17.77	562.95	381.74	7.29		
86	12-16+12-3*-10换	墙面砂浆打底找平 15mm厚 [^] 水泥砂浆 1:2 [^] 厚度5(mm)	m2	31.68	15.94	504.98	374.14	4.12		
87	9-81+9-83*8换	立面聚合物水泥防水涂料 [^] 厚2(mm)	m2	31.68	43.88	1390.12	213.52			
88	12-47换	墙面(干混砂浆)粘贴瓷砖 [^] 水泥砂浆 1:2	m2	31.68	122.87	3892.52	1909.04	4.75		
89	16-34	墙面抹灰面铲除(铲除至基层)	m2	89.8176	9.49	852.37	701.48			
90	12-1+12-3-1*-5;+12-3-2*-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚 [^] 水泥砂浆 1:2.5 [^] 基层厚9(mm) 面层厚5(mm)	m2	39.69	27.46	1089.89	722.75	18.65		
本页小计						15298.40	6344.76	54.01		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
91	14-128-1	墙、柱、天棚面刷白色防霉无机涂料三遍	m ²	89.8196	33.15	2977.52	1147.00			
92	18-47	满堂脚手架 基本层3.6m~5.2m	m ²	50.1296	13.34	668.73	463.70	22.06		
93	5-7换	现浇混凝土 构造柱 现浇现拌混凝土 C25 (20)	m ³	0.4	536.26	214.50	68.28	0.24		
94	5-123	现浇混凝土 构造柱模板	m ²	6.52	50.63	330.11	156.02	6.00		
95	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 18	t	0.026	4247.06	110.42	14.25	1.65		
96	5-46	箍筋 圆钢 HPB300 直径 (mm以内) 10	t	0.006	5248.49	31.49	7.12	0.31		
		幼儿活动室				48845.91	11826.98	876.80		
97	16-50	金属门窗拆除	m ²	3.24	25.48	82.56	67.94			
98	4-41换	烧结页岩多孔砖 墙厚1砖 水泥砂浆 1:2	m ³	0.7776	442.38	343.99	105.36	4.28		
99	12-2+12-3-1*-2换	外墙砂浆抹灰 14+6mm厚 水泥砂浆 1:2.5 基层厚12(mm) 面层厚6(mm)	m ²	3.24	38.42	124.48	84.18	1.98		
100	14-128-1	拉毛弹性涂料三遍	m ²	3.24	43.15	139.81	41.37			
101	12-16+12-3*-7换	墙面砂浆打底找平 15mm厚 混合砂浆 1:1:6 厚度8(mm)	m ²	3.24	17.77	57.57	39.04	0.75		
本页小计						5081.18	2194.26	37.27		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
102	12-16+12-3*-10换	墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:2^厚度5(mm)	m2	3.24	15.94	51.65	38.26	0.42		
103	9-81+9-83*8换	立面聚合物水泥防水涂料 ^厚2(mm)	m2	3.24	43.88	142.17	21.84			
104	12-47换	墙面(干混砂浆)粘贴瓷砖^水泥砂浆 1:2	m2	3.24	122.87	398.10	195.24	0.49		
105	16-7	多孔砖墙拆除	m3	8.70048	102.75	893.97	296.69	439.81		
106	6-74	40*40*3热镀锌方管	t	0.517218	7398.16	3826.46	610.07	141.49		
107	12-123	墙面18mm阻燃板基层	m2	44.14	64.28	2837.32	411.38			
108	12-126	墙面木(或夹板)基层上6mm冰火板面层	m2	44.135	76.06	3356.91	397.22			
109	18-44	内墙脚手架 高度3.6m以内	m2	40.74	2.70	110.00	65.59	10.19		
110	12-120	附墙轻钢龙骨基层 中距竖600横1500mm以内	m2	4.968	54.46	270.56	97.67			
111	12-124	墙面石膏板基层	m2	4.97	25.30	125.74	46.92			
112	14-128-1	墙、柱、天棚面刷白色无机涂料三遍	m2	4.97	33.15	164.76	63.47			
113	4-41换	烧结页岩多孔砖 墙厚1砖^水泥砂浆 1:2	m3	1.32192	442.38	584.79	179.12	7.28		
本页小计						12762.43	2423.47	599.68		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
114	12-1+12-3-1*-5;+ 12-3-2*-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚 [^] 水泥砂浆 1:2.5 [^] 基层厚9(mm) 面层厚5(mm)	m2	11.016	27.46	302.50	200.60	5.18		
115	14-128-1	墙、柱、天棚面刷白色防霉无机涂料三遍	m2	4.644	33.15	153.95	59.30			
116	8-37-1	乙级木质防火门安装(含五金配件及安装)(含人材机)	m2	1.26	312.17	393.33	44.30			
117	8-150换	18mm厚石英石窗台板 干混砂浆铺贴 [^] 水泥砂浆 1:2	m2	10.2816	483.42	4970.33	656.58	9.05		
118	15-179	石材磨斜边	m	85.68	9.73	833.67	606.61			
119	6-74	40*40*3热镀锌方管	t	0.83048	7398.16	6144.02	979.58	227.19		
120	12-134	12mm阻燃陶铝吸音板面层(含不锈钢包边)	m2	114.759	178.13	20442.02	5531.38			
121	18-44	内墙脚手架 高度3.6m以内	m2	114.76	2.70	309.85	184.76	28.69		
122	11-108	18mm阻燃复合板踢脚线	m	77.09	23.16	1785.40	802.51			
		卫生间				42651.54	12958.34	140.39		
123	4-41换	烧结页岩多孔砖 墙厚1砖 [^] 水泥砂浆 1:2	m3	7.2576	442.38	3210.62	983.40	39.99		
124	4-42换	烧结页岩多孔砖 墙厚1/2砖 [^] 水泥砂浆 1:2	m3	0.72657	483.64	351.40	126.23	3.15		
本页小计						38897.09	10175.25	313.25		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
125	5-7换	现浇混凝土 构造柱~现浇现拌混凝土 C25 (20)	m3	0.63	536.26	337.84	107.54	0.38		
126	5-123	现浇混凝土 构造柱模板	m2	10.38	50.63	525.54	248.39	9.55		
127	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内直径 (mm以内) 18	t	0.039	4247.06	165.64	21.38	2.48		
128	5-46	箍筋 圆钢 HPB300 直径 (mm以内) 10	t	0.009	5248.49	47.24	10.68	0.47		
129	12-1+12-3-1*-5;+12-3-2*-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚~水泥砂浆 1:2.5~基层厚9(mm) 面层厚5(mm)	m2	33.696	27.46	925.29	613.60	15.84		
130	14-128-1	墙、柱、天棚面刷白色防霉无机涂料三遍	m2	33.7	33.15	1117.16	430.35			
131	12-16+12-3*-7换	墙面砂浆打底找平 15mm厚~混合砂浆 1:1:6~厚度8(mm)	m2	84.528	17.77	1502.06	1018.56	19.44		
132	12-16+12-3*-10换	墙面砂浆打底找平 15mm厚~水泥砂浆 1:2~厚度5(mm)	m2	84.53	15.94	1347.41	998.30	10.99		
133	9-81+9-83*8换	立面聚合物水泥防水涂料 ~厚2(mm)	m2	84.53	43.88	3709.18	569.73			
134	12-47换	墙面 (干混砂浆) 粘贴瓷砖~水泥砂浆 1:2	m2	72.624	122.87	8923.31	4376.32	10.89		
135	16-50	金属门窗拆除	m2	5.67	25.48	144.47	118.90			
本页小计						18745.14	8513.75	70.04		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
136	8-111*A0.8换	铝合金6mm钢化玻璃平开窗安装	m2	5.67	524.36	2973.12	117.09			
137	8-134	细木工板门套基层	m2	3.168	120.97	383.23	113.89	0.16		
138	8-137	黑色拉丝不锈钢板门套面层	m2	3.17	235.64	746.98	74.27			
139	16-28换	地砖地面拆除`如需铲除找平层者	m2	16.8284	22.25	374.43	308.30			
140	4-87	碎石垫层 干铺	m3	1.3464	235.65	317.28	76.80	1.45		
141	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层`现浇现拌混凝土 C15 (20)	m3	2.5245	369.82	933.61	118.47	1.69		
142	11-5	细石混凝土找平层`非泵送商品砼 C20 `厚30mm	m2	16.83	29.26	492.45	228.55	0.50		
143	9-80+9-82*8换	平面聚合物水泥防水涂料 `厚2(mm)	m2	22.698	39.51	896.80	119.62			
144	综合价	丙纶防水卷材 (300g/m²)	m2	22.7	18.00	408.60				
145	11-46换	地砖楼地面 (干混砂浆铺贴) 周长2400mm以内 密缝`水泥砂浆 1:2	m2	16.83	119.17	2005.63	645.77	9.93		
146	5-3换	大便池基础 混凝土`现浇现拌混凝土 C30 (20)	m3	1.232385	370.91	457.10	34.03	0.30		
147	5-103	大便池基础 复合木模	m2	1.2	44.49	53.39	26.74	1.14		
本页小计						10042.62	1863.53	15.17		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
148	综合价	卫生间16mm厚成品抗倍特板隔断 (含304不锈钢配件等)	m2	15.22	220.00	3348.40				
149	15-101	18mm米黄色大理石洗漱台 台下盆 安装	m2	1.494	413.83	618.26	277.66			
150	15-179	石材磨斜边	m	4.46	9.73	43.40	31.58			
151	13-43	铝扣板吊顶(含配套龙骨及人材机)	m2	26.796	123.06	3297.52	182.48			
152	18-47	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m	m2	26.8	13.34	357.51	247.90	11.79		
153	11-31换	18mm中国黑大理石门槛石 干混砂 浆铺贴^水泥砂浆 1:2	m2	0.432	296.43	128.06	17.08	0.25		
154	15-104	带金属框镜面玻璃安装(含不锈 钢框,做法详见图纸)	m2	16.825	149.10	2508.61	714.73			
		其它				5000.00				
155	综合价	垃圾清运费	项	1	3000.00	3000.00				
156	综合价	现场施工保护费	项	1	2000.00	2000.00				
本页小计						15301.76	1471.43	12.04		
合计						280827.88	80960.23	2438.68		

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

第1页 共4页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	0001110003	二类人工		工日	217.601	155.00	
2	0001110005	三类人工		工日	219.245	177.00	
3		墙、柱、天棚面刷白色无机涂料三遍		m2	4.970	30.00	
4		墙、柱、天棚面刷白色防霉无机涂料三遍		m2	385.300	30.00	
5		拉毛弹性涂料三遍		m2	231.352	40.00	
6		热镀锌费		t	0.435	1814.00	
7		铝扣板吊顶(含配套龙骨及人材机)	600*600*0.6	m2	26.796	121.38	
8	0101120067	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 10	t	0.574	3507.00	
9	0101120091	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 18	t	0.468	3363.00	
10	0103120005	镀锌铁丝	ϕ 0.7-1.0	kg	5.822	5.58	
11	0109120025	热轧光圆钢筋	HPB300 ϕ 10	t	0.100	3614.00	
12	0121120049	角钢	Q235B综合	kg	21.886	4.10	
13	0127120037	热镀锌方管		t	1.623	5911.00	
14	0129120055	黑色拉丝不锈钢板门套	1mm	m2	3.487	180.00	
15	0209120019	塑料薄膜		m2	114.818	0.22	
16	0301120727	镀锌铁丝	8#	kg	1.857	5.58	
17	0301120837	金属膨胀螺栓	M8	套	31.423	0.48	
18	0301120841	金属膨胀螺栓	M10	套	41.472	0.66	
19	0301121881	圆钉		kg	18.296	5.75	
20	0304120005	304#250型两爪(90°)		套	7.032	61.06	
21	0304120005	304#250型单爪(长)		套	4.691	38.94	
22	0313120107	电焊条	E43系列	kg	34.261	5.75	
23	0321120277	铁件	综合	kg	18.102	4.61	
24	0321120333	预埋铁件		kg	2.759	4.61	
25	0325120035	镀锌铁丝	12#	kg	0.037	5.58	
26	0325120041	镀锌铁丝	18#	kg	11.559	5.75	
27	0325120045	镀锌铁丝	22#	kg	0.099	5.75	
28	0325120069	钢板网		m2	1.444	6.19	

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

第2页 共4页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	备注
29	0401120015	复合硅酸盐水泥	PC 32.5R综合	kg	2.316	0.31	
30	0401120021	普通硅酸盐水泥	PO 42.5综合	kg	22015.811	0.39	
31	0401120045	白色硅酸盐水泥	425#、二级白度	kg	27.073	0.64	
32	0403120009	黄砂	净砂	t	58.482	115.00	
33	0405120119	碎石	综合	t	62.075	91.26	
34	0409120051	炉渣		m3	26.662	165.00	
35	0409120077	石灰膏		m3	0.188	602.00	
36	0431120177	非泵送商品混凝土	C20(细石)	m3	1.448	410.00	
37	0433120025	干混抹灰砂浆	DP M15.0	kg	81.081	0.29	
38	0433120051	干混砌筑砂浆	DM M7.5	kg	1041.889	0.27	
39	0505120057	冰火板	6mm	m2	46.342	60.00	
40	0505120097	胶合板	δ 3	m2	17.666	14.16	
41	0505120113	胶合板	δ 9	m2	2.728	23.89	
42	0509120011	阻燃板	18mm	m2	46.347	50.00	
43	0509120015	细木工板	δ 18	m2	3.326	48.67	
44	0603120001	茶色镜面玻璃	δ 5	m2	19.854	58.41	
45	0605120019	双钢化夹胶玻璃	8mm+1.52PVB+8mm	m2	9.005	253.00	
46	0701120031	瓷砖	300*300	m2	109.695	46.02	
47	0705120011	地砖	600×600	m2	49.224	61.95	
48	0800120013	石英石窗台板	18mm	m2	10.384	389.00	
49	0800120021	中国黑大理石	18mm	m2	0.441	235.00	
50	0801120003	米黄色人造石	18mm	m2	2.626	142.00	
51	0901120047	纸面石膏板	1200×2400×12	m2	5.268	12.39	
52	0919120003	陶麻板	9mm	m2	25.590	80.00	
53	1001120059	镀锌轻钢龙骨	75×40	m	4.180	6.73	
54	1001120061	镀锌轻钢龙骨	75×50	m	7.146	6.15	
55	1103120015	丁级钢质防盗门(门框四周灌水泥浆)		m2	18.486	429.00	
56	1109120241	铝合金平开窗	壁厚1.8mm, 6mm钢化玻璃	m2	5.363	418.13	
57	1123120413	乙级木质防火门安装(含五金配件及安装)(含人材机)		m2	1.238	310.00	

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

第3页 共4页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	备注
58	1125120061	铝合金卷帘门	厚度1.2mm	m ²	8.100	166.00	
59	1335120059	聚合物水泥基复合防水涂料	JS I型	kg	928.678	8.05	
60	3301120055	钢支撑		kg	22.487	3.92	
61	3411120001	电		kW·h	111.163	0.71	
62	3411120015	水		m ³	65.549	2.91	
63	3501120021	复合模板	综合	m ²	20.794	32.70	
64	3501120043	木模板		m ³	0.464	1681.00	
65	3503120025	脚手架钢管		kg	113.668	3.92	
66	3503120031	脚手架扣件		只	29.240	6.70	
67	3607120067	芝麻灰花岗岩	100*330	m	23.614	86.73	
68	8-96-1	1.5mm厚304不锈钢框 10mm全钢化玻璃门扇 安装(含拉手,弹簧 及专用不锈钢固定扣 件,门扇不锈钢厚1mm ,详见图集 13J602-3-P25)		m ²	5.280	750.00	
69	B03111501	电焊条	E50系列	kg	2.462	6.11	
70	B13111591	带自粘层聚乙烯高分子卷材	1.5mm	m ²	770.368	22.12	
71	B13111591	带自粘层聚乙烯高分子卷材	1.2mm	m ²	45.965	18.58	
72	BTJ110768	炉渣混凝土	CL7.5	m ³	0.650	165.00	
73	BTJ110807	陶铝吸音板(含不锈 钢包边)	12mm	m ²	120.497	100.00	
74	综合价	3mm厚304不锈钢栏杆 h=1.1m		m	21.800	400.00	
75	综合价	丙纶防水卷材(300g/ m ²)		m ²	59.552	18.00	
76	综合价	卫生间16mm厚成品抗 倍特板隔断(含304不 锈钢配件等)		m ²	15.220	220.00	
77	综合价	卷帘门电动机		台	1.000	1200.00	
78	综合价	垃圾清运费		项	1.000	3000.00	
79	综合价	门窗四周修复		扇	9.000	100.00	
80	主材0001	400*150*30厚菠萝格 防腐木		m ²	12.398	380.00	

单位（专业）工程费用表

专业名称: 电气动力			第1页 共1页	
序号	费用名称		计算公式	金额 (元)
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	87099.79
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	14746.95
2	措施项目费		(2.1+2.2)	361.30
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	
2.2	施工组织措施项目费(安全文明施工基本费除外)		(1.1+2.1.1) $\times$ 2.45%	361.30
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)	
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)	
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2	
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)	
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率	
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%	4516.99
5	工程总价(税金、安全文明施工基本费除外)		1+2+3+4	91978.08
6	下浮金额		(5-暂估材料) $\times$ 0%	
7	安全文明施工基本费		(1.1+2.1.1) $\times$ 6.81%	1004.27
8	税金		(5+6+7) $\times$ 9%	8368.41
招标控制价合计			5+6+7+8	101351.00

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-电气动力

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		电气动力				57561.43	11155.47	57.56		
1	4-4-16	成套配电箱安装 1AP-HDS配电箱	台	1	5962.69	5962.69	186.00			
2	4-11-35	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	100m	0.1156	1802.25	208.34	69.20	0.62		
3	4-11-41	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC80	100m	0.6	8138.66	4883.20	1713.62	11.21		
4	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	100m	1.3088	719.73	941.98	587.90			
5	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20	100m	7.1464	1117.45	7985.74	3090.46	38.09		
6	4-8-88	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-4*35+1*16	100m	0.6	13049.73	7829.84	293.32	7.64		
7	4-8-99	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm ² 以下) 35	个	2	93.02	186.04	66.34			
8	4-12-5	穿照明线 WDZ-BYJ-2.5	100m	19.4071	322.61	6260.92	1359.66			
9	4-12-5	穿照明线 WDZ-BYJR-2.5	100m	6.6099	344.88	2279.62	463.09			
10	4-12-5	穿照明线 WDZBN-BYJ-2.5	100m	0.5675	369.01	209.41	39.76			
11	4-12-5	穿照明线 WDZBN-BYJR-2.5	100m	0.2277	380.38	86.61	15.95			
本页小计						36834.39	7885.30	57.56		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-电气动力

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
12	4-12-6	穿照明线 WDZ-BYJ-4	100m	6.9328	431.42	2990.95	448.14			
13	4-12-6	穿照明线 WDZ-BYJR-4	100m	1.7332	461.56	799.98	112.03			
14	4-13-206	600*600平板灯 节能型24W	10套	1.7	2659.49	4521.13	412.64			
15	4-13-208	1200*100格栅灯	10套	1.6	2927.21	4683.54	347.46			
16	4-13-8	应急壁灯 节能型22W,自带蓄电池	10套	0.1	1854.98	185.50	17.44			
17	4-13-301	一位开关	10套	1.3	136.98	178.07	98.74			
18	4-13-301	双位开关	10套	0.1	157.68	15.77	7.60			
19	4-13-301	三位开关	10套	0.3	176.45	52.94	22.79			
20	4-13-323	普通安全型插座	10套	1.9	174.92	332.35	170.22			
21	4-4-136	风扇	台	37	156.79	5801.23	1267.62			
22	4-11-212	暗装接线盒 塑料盒	10个	0.1	70.49	7.05	3.19			
23	4-11-212	暗装接线盒 钢盒	10个	7	98.03	686.21	223.51			
24	4-11-211	开关盒、插座盒 塑料盒	10个	1.4	67.99	95.19	47.10			
25	4-11-211	开关盒、插座盒 钢盒	10个	2.2	95.53	210.17	74.01			
26	4-4-83	前级断路器ZB30-63/1P-C16	个	1	53.44	53.44	8.84			
本页小计						20613.52	3261.33			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-电气动力

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
27	4-4-83	前级断路器 ZB30L-63/2P-C16 30mA	个	1	113.52	113.52	8.84			
		应急照明				29538.36	5667.98	39.57		
28	4-4-16	成套配电箱安装 1ALE2应急照明箱	台	1	1762.69	1762.69	186.00			
29	4-4-16	成套配电箱安装 1DY2集中电源	台	1	1462.69	1462.69	186.00			
30	4-11-35	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	100m	1.3357	1802.25	2407.27	799.56	7.12		
31	4-11-41	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC80	100m	1.2	8138.66	9766.39	3427.24	22.42		
32	4-8-88*J0.4换	铜芯电力电缆敷设 WDZBN-YJE-3*4	100m	0.0571	1569.00	89.59	11.17	0.29		
33	4-8-88*J0.5换	铜芯电力电缆敷设 WDZBN-YJE-5*16	100m	1.2	7458.42	8950.10	293.33	7.64		
34	4-8-99*J0.3换	户内干包式电力电缆头制作、安 装 干包终端头(1kV以下截面mm ² 以下)35 ² 铜芯10mm ² 及以下三芯 及以上电缆头制安	个	2	27.90	55.80	19.90			
35	4-8-99*J0.4换	户内干包式电力电缆头制作、安 装 干包终端头(1kV以下截面mm ² 以下)35 ² 铜芯25mm ² 及以下三芯 及以上电缆头制安	个	4	37.21	148.84	53.08			
本页小计						24756.89	4985.12	37.47		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-电气动力

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
36	4-12-40	二芯单芯导线 WDZBN-RYJSP-2*1.5	100m	0.3	536.52	160.96	18.23			
37	4-12-41	二芯单芯导线 WDZBN-RYJS-2*2.5	100m	0.9786	710.27	695.07	60.22			
38	4-13-8	消防应急照明灯 6W	10套	0.8	1612.58	1290.06	139.50			
39	4-13-156	多信息复合标志灯	10套	0.2	1775.81	355.16	38.66			
40	4-13-156	安全出口消防应急标志灯	10套	0.2	1775.81	355.16	38.66			
41	4-13-156	单面单向消防应急标志灯	10套	0.6	1775.81	1065.49	115.97			
42	4-11-212	暗装接线盒 钢盒	10个	1.8	98.03	176.45	57.47			
43	13-1-109	止水套管 DN80	个	2	62.23	124.46	56.42	2.10		
44	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	100工日	1.074618	625.51	672.18	166.57			
本页小计						4894.99	691.70	2.10		
合计						87099.79	16823.45	97.13		

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单项工程-电气动力

第1页 共2页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	0001110003	二类人工		工日	108.536	155.00	
2	0103120011	镀锌铁丝	φ 1.2-1.8	kg	7.872	5.75	
3	0109120069	热轧光圆钢筋	HPB300综合	kg	0.316	3.61	
4	0301120725	镀锌铁丝		kg	0.314	5.58	
5	0301120837	金属膨胀螺栓	M8	套	125.460	0.48	
6	0313120085	低碳钢焊条	J427 φ 3.2	kg	0.058	6.11	
7	0401120021	普通硅酸盐水泥	PO 42.5综合	kg	297.329	0.39	
8	0403120009	黄砂	净砂	t	1.878	117.00	
9	1403120035	汽油	综合	kg	1.760	9.46	
10	2801120899	铜芯塑料绝缘线	BV2.5	m	72.730	2.11	
11	2801120949	铜芯塑料绝缘线	BVR4	m	33.272	3.63	
12	3411120015	水		m ³	0.371	2.91	
13	1701120087 ~3	碳素结构钢镀锌焊接 钢管	DN20	m	149.484	8.90	
14	1701120087 ~9	碳素结构钢镀锌焊接 钢管	DN80	m	185.400	38.93	
15	1707120019 ~11	碳钢管	DN80	m	0.600	33.58	
16	2500120001 ~1	1200*100格栅灯		套	16.160	260.00	
17	2500120001 ~1	600*600平板灯	节能型24W	套	17.170	230.00	
18	2500120001 ~1	单面单向消防应急标 志灯		套	6.060	150.00	
19	2500120001 ~1	多信息复合标志灯		套	2.020	150.00	
20	2500120001 ~1	安全出口消防应急标 志灯		套	2.020	150.00	
21	2500120001 ~1	应急壁灯	节能型22W, 自带蓄电池	套	1.010	160.00	
22	2500120001 ~1	消防应急照明灯	6W	套	8.080	136.00	
23	2605120033 ~1	一位开关		只	13.260	2.94	
24	2605120033 ~1	三位开关		只	3.060	6.81	
25	2605120033 ~1	双位开关		只	1.020	4.97	

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单项工程-电气动力

第2页 共2页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	备注
26	2641120027~1	普通安全型插座		套	19.380	5.27	
27	2801120393~1	铜芯多股绝缘电线	WDZBN-RYJS-2*2.5	m	105.689	5.80	
28	2801120393~1	铜芯多股绝缘电线	WDZBN-RYJSP-2*1.5	m	32.400	4.20	
29	2801120885~1	铜芯塑料绝缘线	WDZBN-BYJR-2.5	m	26.413	2.50	
30	2801120885~1	铜芯塑料绝缘线	WDZ-BYJ-2.5	m	2251.224	2.00	
31	2801120885~1	铜芯塑料绝缘线	WDZ-BYJR-2.5	m	766.748	2.19	
32	2801120885~1	铜芯塑料绝缘线	WDZBN-BYJ-2.5	m	65.830	2.40	
33	2803330009~1	电力电缆	WDZBN-YJE-3*4	m	5.767	12.85	
34	2803330009~1	电力电缆	WDZ-YJE-4*35+1*16	m	60.600	122.54	
35	2803330009~1	电力电缆	WDZBN-YJE-5*16	m	121.200	70.51	
36	2906120285~2	刚性阻燃管	DN20	m	138.733	1.01	
37	2906330001~2	JDG电线套管(镀锌)	DN20	m	736.079	4.53	
38	2911120055~1	接线盒	塑料盒	个	15.300	1.99	
39	2911120055~1	接线盒	钢盒	个	112.200	4.69	
40	B26200082~1	前级断路器	ZB30-63/1P-C16	个	1.000	41.49	
41	B26200082~1	前级断路器	ZB30L-63/2P-C16 30mA	个	1.000	101.57	
42	B55111225~1	成套配电箱	1AP-HDS	台	1.000	5700.00	
43	B55111225~1	成套配电箱	1ALE2应急照明箱	台	1.000	1500.00	
44	B55111225~1	成套配电箱	1DY2集中电源	台	1.000	1200.00	
45	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	18.100	0.71	
46	2801120885~1	铜芯塑料绝缘线	WDZ-BYJ-4	m	762.608	3.16	
47	2801120885~1	铜芯塑料绝缘线	WDZ-BYJR-4	m	190.652	3.43	
48	B50111231~1	风扇		台	37.000	107.00	

单位（专业）工程费用表

专业名称:消防报警			第1页 共1页	
序号	费用名称		计算公式	金额 (元)
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	13377.47
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	3549.22
2	措施项目费		(2.1+2.2)	86.95
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	
2.2	施工组织措施项目费(安全文明施工基本费除外)		(1.1+2.1.1) $\times$ 2.45%	86.95
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)	
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)	
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2	
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)	
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率	
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%	1087.13
5	工程总价(税金、安全文明施工基本费除外)		1+2+3+4	14551.55
6	下浮金额		(5-暂估材料) $\times$ 0%	
7	安全文明施工基本费		(1.1+2.1.1) $\times$ 6.81%	241.70
8	税金		(5+6+7) $\times$ 9%	1331.39
招标控制价合计			5+6+7+8	16125.00

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-消防报警

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		消防报警				13377.47	4036.14	34.23		
1	4-11-34	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC15	100m	3.1237	1537.82	4803.69	1753.21	16.65		
2	4-11-35	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	100m	1.1203	1802.25	2019.06	670.62	5.97		
3	4-11-39	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50	100m	0.2	4672.42	934.48	264.40	1.54		
4	4-12-4	穿照明线 WDZBN-BYJ-1.5	100m	5.1968	280.00	1455.10	356.86			
5	4-12-6	穿照明线 WDZBN-BYJ-4	100m	2.2406	488.73	1095.05	144.83			
6	4-12-40	二芯单芯导线 WDZBN-RYJS-2*1.5	100m	0.5253	482.52	253.47	31.92			
7	9-4-22	接线端子箱	台	1	186.10	186.10	50.84	3.33		
8	9-4-1	感烟探测器	个	10	81.64	816.40	249.60	1.70		
9	9-4-8	广播扬声器	个	3	193.72	581.16	132.54	0.21		
10	9-4-8	声光报警器	个	3	112.70	338.10	132.54	0.21		
11	9-4-7	手动报警按钮(带电话插孔)	个	3	61.52	184.56	44.19	0.21		
12	9-4-7	消火栓按钮	个	3	63.29	189.87	44.19	0.21		
13	13-1-108	止水套管 DN50	个	4	25.92	103.68	40.32	4.20		
本页小计						12960.72	3916.06	34.23		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-消防报警

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
14	4-11-212	暗装接线盒 钢盒	10个	2.2	98.03	215.67	70.25			
15	13-2-9	脚手架搭拆费第九册	100工日	0.257169	781.89	201.08	49.83			
本页小计						416.75	120.08			
合计						13377.47	4036.14	34.23		

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单项工程-消防报警

第1页 共2页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	0001110003	二类人工		工日	26.038	155.00	
2	1701120087~3	碳素结构钢镀锌焊接钢管	DN20	m	115.391	8.90	
3	3411120015	水		m ³	0.106	2.91	
4	0403120009	黄砂	净砂	t	0.537	117.00	
5	0401120021	普通硅酸盐水泥	PO 42.5综合	kg	85.049	0.39	
6	0103120011	镀锌铁丝	φ 1.2-1.8	kg	2.326	5.75	
7	2801120949	铜芯塑料绝缘线	BVR4	m	14.221	3.63	
8	1701120087~2	碳素结构钢镀锌焊接钢管	DN15	m	321.741	6.95	
9	1701120087~7	碳素结构钢镀锌焊接钢管	DN50	m	20.600	26.02	
10	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	0.913	0.71	
11	0313120085	低碳钢焊条	J427 φ3.2	kg	0.121	6.11	
12	0301121519	金属膨胀螺栓	M8	10套	0.412	4.80	
13	B23111258~1	接线端子箱		台	1.000	100.00	
14	2801121067	铜芯塑料绝缘线	ZR-RVS2×1.5	m	3.366	2.72	
15	0109120069	热轧光圆钢筋	HPB300综合	kg	0.632	3.61	
16	1707120019~7	碳钢管	DN50	m	1.200	21.23	
17	1403120035	汽油	综合	kg	0.020	9.46	
18	2801120885~1	铜芯塑料绝缘线	WDZBN-BYJ-1.5	m	602.829	1.65	
19	2801120885~1	铜芯塑料绝缘线	WDZBN-BYJ-4	m	246.466	3.68	
20	2801120393~1	铜芯多股绝缘电线	WDZBN-RYJS-2*1.5	m	56.732	3.70	
21	B23111188~1	感烟探测器		个	10.000	46.02	
22	B23111254~1	广播扬声器		个	3.000	135.00	
23	B23111254~1	声光报警器		个	3.000	53.98	
24	2649330001~1	手动报警按钮(带电插孔)		个	3.000	39.82	
25	2649330001~1	消火栓按钮		个	3.000	41.59	
26	2911120055~1	接线盒	钢盒	个	22.440	4.69	

单位（专业）工程费用表

专业名称:给排水			第1页 共1页	
序号	费用名称		计算公式	金额 (元)
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	9287.03
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	2089.97
2	措施项目费		(2.1+2.2)	51.20
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	
2.2	施工组织措施项目费(安全文明施工基本费除外)		(1.1+2.1.1) $\times$ 2.45%	51.20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)	
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)	
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2	
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)	
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率	
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%	640.16
5	工程总价(税金、安全文明施工基本费除外)		1+2+3+4	9978.39
6	下浮金额		(5-暂估材料) $\times$ 0%	
7	安全文明施工基本费		(1.1+2.1.1) $\times$ 6.81%	142.33
8	税金		(5+6+7) $\times$ 9%	910.86
招标控制价合计			5+6+7+8	11032.00

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-给排水

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		给水				1636.58	504.34	8.80		
1	10-1-186	室内钢塑给水管(螺纹连接) DN40	10m	0.597	668.99	399.39	120.67	4.01		
2	10-1-231	室内塑料给水管(热熔连接) PP-R冷水管 DN25	10m	1.367	193.96	265.14	122.05	1.49		
3	10-1-232	室内塑料给水管(热熔连接) PP-R冷水管 DN32	10m	0.802	247.11	198.18	85.90	0.89		
4	10-1-233	室内塑料给水管(热熔连接) PP-R冷水管 DN40	10m	0.801	336.61	269.62	105.04	0.89		
5	10-2-223	水表井(含闸阀和止回阀) DN40	组	1	390.77	390.77	51.46	0.98		
6	10-2-5	截止阀 DN40	个	1	113.48	113.48	19.22	0.54		
		排水				7650.45	1803.02	71.37		
7	10-1-276	室内塑料排水管(粘接) UPVC DN50	10m	0.231	199.15	46.00	21.84			
8	10-1-277	室内塑料排水管(粘接) UPVC DN75	10m	0.582	285.31	166.05	67.12			
9	10-1-278	室内塑料排水管(粘接) UPVC DN100	10m	2.04	425.51	868.04	285.21			
10	10-1-279	室内塑料排水管(粘接) UPVC DN150	10m	0.36	709.15	255.29	76.22			
本页小计						2971.96	954.73	8.80		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-给排水

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
11	10-3-79	地漏 DN50	10个	0.3	249.21	74.76	32.69			
12	10-3-31	蹲式大便器+带冲洗水箱(含成套冲洗管等全部五金配件)	10套	0.2	3643.40	728.68	78.43			
13	10-3-31	儿童蹲式大便器+带冲洗水箱(含成套冲洗管等全部五金配件)	10套	0.5	3231.32	1615.66	196.08			
14	10-3-37	挂式小便器+冲洗阀(含成套全部五金配件)	10套	0.1	3655.86	365.59	22.88			
15	10-3-37	儿童挂式小便器+冲洗阀(含成套全部五金配件)	10套	0.2	3312.46	662.49	45.76			
16	10-3-17	台下式洗脸盆+冷热水龙头(含成套网管、角阀、下水等全部五金配件)	10组	0.1	3642.60	364.26	39.80			
17	10-3-17	儿童台下式洗脸盆+冷热水龙头(含成套网管、角阀、下水等全部五金配件)	10组	0.1	5792.28	579.23	39.80			
18	10-3-41	拖布槽(含成套专用长水龙头、下水等全部五金配件)	10套	0.1	3098.25	309.83	26.44			
19	13-1-76*A0.3B0.3C0.3换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)50 若“刚性防水套管”穿楼板且由施工单位自制	个	13	47.71	620.23	185.64	71.37		
本页小计						5320.73	667.52	71.37		

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单项工程-给排水

第1页 共2页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	B17111250~5	钢塑给水管	DN40	m	5.982	30.36	
2	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	6.213	0.71	
3	3411120015	水		m ³	0.550	2.91	
4	0001110003	二类人工		工日	14.886	155.00	
5	1725330055~5	PP-R冷水管	DN40	m	8.138	10.60	
6	1725330055~4	PP-R冷水管	DN32	m	8.148	6.80	
7	1725330055~3	PP-R冷水管	DN25	m	13.889	4.15	
8	2401150081~6	螺纹水表	DN40	只	1.000	158.00	
9	1900330009~6	全铜质截止阀	DN40	个	3.030	76.99	
10	1725330123~1	塑料排水管	DN50	m	2.338	4.67	
11	1725330123~2	塑料排水管	DN75	m	5.704	8.12	
12	1725330123~3	塑料排水管	DN100	m	17.544	13.35	
13	1725330123~4	塑料排水管	DN150	m	3.420	28.72	
14	0307330031~1	地漏	DN50	个	3.030	10.62	
15	0403120003	黄砂	毛砂	m ³	0.063	117.00	
16	0301121549	金属膨胀螺栓	M6-12×50-120	套	33.990	0.39	
17	3411120001	电		kW·h	0.528	0.71	
18	2117120001~1	儿童挂式小便器+冲洗阀(含成套全部五金配件)		个	2.020	292.40	
19	2115120001~1	儿童蹲式大便器+带冲洗水箱(含成套冲洗管等全部五金配件)		个	5.050	244.80	
20	2115120001~1	蹲式大便器+带冲洗水箱(含成套冲洗管等全部五金配件)		个	2.020	285.60	
21	2117120001~1	挂式小便器+冲洗阀(含成套全部五金配件)		个	1.010	326.40	
22	2109120021~1	台下式洗脸盆+冷热水龙头(含成套网管、角阀、下水等全部五金配件)		个	1.010	299.20	

单位（专业）工程费用表

专业名称:喷淋			第1页 共1页	
序号	费用名称		计算公式	金额 (元)
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	12439.21
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	3869.18
2	措施项目费		(2.1+2.2)	94.80
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	
2.2	施工组织措施项目费(安全文明施工基本费除外)		(1.1+2.1.1) $\times$ 2.45%	94.80
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)	
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)	
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2	
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)	
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率	
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%	1185.13
5	工程总价(税金、安全文明施工基本费除外)		1+2+3+4	13719.14
6	下浮金额		(5-暂估材料) $\times$ 0%	
7	安全文明施工基本费		(1.1+2.1.1) $\times$ 6.81%	263.49
8	税金		(5+6+7) $\times$ 9%	1258.44
招标控制价合计			5+6+7+8	15241.00

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-喷淋

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		喷淋				12439.21	4257.23	161.63		
1	9-1-1	内外壁热镀锌钢管(螺纹连接) DN25	10m	1.876	381.96	716.56	336.72	6.96		
2	9-1-2	内外壁热镀锌钢管(螺纹连接) DN32	10m	4.19	471.13	1974.03	795.60	24.64		
3	9-1-3	内外壁热镀锌钢管(螺纹连接) DN40	10m	2.29	539.24	1234.86	489.49	19.17		
4	9-1-4	内外壁热镀锌钢管(螺纹连接) DN50	10m	0.83	651.53	540.77	181.53	6.40		
5	9-1-16	内外壁热镀锌钢管(沟槽连接) DN70	10m	0.43	688.19	295.92	119.04	1.28		
6	9-1-17	内外壁热镀锌钢管(沟槽连接) DN80	10m	3.243	761.20	2468.57	932.46	10.99		
7	主材	沟槽配件 沟槽三通 DN70*50	个	1	25.23	25.23				
8	主材	沟槽配件 沟槽三通 DN80	个	1	32.82	32.82				
9	主材	沟槽配件 沟槽三通 DN80*70	个	1	32.82	32.82				
10	主材	沟槽配件 沟槽四通 DN70*50*40	个	1	49.63	49.63				
11	主材	沟槽配件 弯头 DN80	个	1	27.09	27.09				
本页小计						7398.30	2854.84	69.44		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-喷淋

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
12	9-1-36	水喷淋(雾)喷头 DN25	个	28	29.36	822.08	338.52	7.00		
13	8-3-23	截止阀 DN80	个	2	747.15	1494.30	96.10	1.52		
14	8-3-23	信号阀 DN80	个	1	337.15	337.15	48.05	0.76		
15	9-1-47	水流指示器 DN80	个	1	562.94	562.94	79.21	1.30		
16	13-1-31	一般管架制作	100kg	0.5608	1216.62	682.28	266.86	35.75		
17	13-1-32	一般管架安装	100kg	0.5608	417.51	234.14	144.29	15.10		
18	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	100kg	0.5608	39.46	22.13	13.48	5.77		
19	12-2-53	一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍	100kg	0.5608	42.47	23.82	10.43	2.88		
20	12-2-54	一般钢结构 红丹防锈漆增一遍	100kg	0.5608	38.98	21.86	10.08	2.88		
21	12-2-62	一般钢结构 调和漆~第一遍	100kg	0.5608	37.78	21.19	10.00	2.88		
22	12-2-63	一般钢结构 调和漆增一遍	100kg	0.5608	36.34	20.38	10.00	2.88		
23	12-2-1	管道刷油 红丹防锈漆~第一遍	10m ²	2.254	47.39	106.82	49.61			
24	12-2-2	管道刷油 红丹防锈漆增一遍	10m ²	2.254	45.18	101.84	49.61			
25	12-2-8	管道刷油 调和漆~第一遍	10m ²	2.254	44.23	99.69	51.37			
26	12-2-9	管道刷油 调和漆增一遍	10m ²	2.254	41.57	93.70	49.61			
本页小计						4644.32	1227.22	78.72		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-喷淋

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
27	9-5-13	自动喷水灭火系统调试	点	1	184.49	184.49	122.61	13.47		
28	13-2-9	脚手架搭拆费第九册	100工日	0.271263	781.89	212.10	52.56			
本页小计						396.59	175.17	13.47		
合计						12439.21	4257.23	161.63		

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单项工程-喷淋

第1页 共1页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	36.553	0.71	
2	0001110003	二类人工		工日	27.464	155.00	
3	3411120015	水		m ³	3.665	2.91	
4	1701120087~4	内外壁热镀锌钢管	DN25	m	18.854	12.12	
5	1701120087~5	内外壁热镀锌钢管	DN32	m	42.110	16.84	
6	1701120087~6	内外壁热镀锌钢管	DN40	m	23.015	19.04	
7	1701120087~7	内外壁热镀锌钢管	DN50	m	8.342	26.02	
8	B17111253~7	内外壁热镀锌钢管	DN70	m	4.240	33.06	
9	B17111253~8	内外壁热镀锌钢管	DN80	m	31.976	38.93	
10	1900120035~9	明杆闸阀	DN80	个	2.000	681.00	
11	2313120029~4	水流指示器	DN80	只	1.000	349.00	
12	2001330021~4	沟槽法兰	1.6MPa DN80	片	2.000	37.50	
13	主材0001	沟槽配件 沟槽三通	DN70*50	个	1.000	25.23	
14	主材0002	沟槽配件 沟槽三通	DN80	个	1.000	32.82	
15	主材0003	沟槽配件 沟槽三通	DN80*70	个	1.000	32.82	
16	主材0004	沟槽配件 沟槽四通	DN70*50*40	个	1.000	49.63	
17	主材0005	沟槽配件 弯头	DN80	个	1.000	27.09	
18	0307120159~4	喷头	DN25	个	28.280	8.85	
19	0313120085	低碳钢焊条	J427 φ3.2	kg	1.488	6.11	
20	0127120039~1	型钢	综合	kg	59.445	4.36	
21	1305120033~1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	7.427	11.72	
22	1301120097~1	酚醛调和漆	各色	kg	5.305	13.79	
23	2801121037	铜芯塑料绝缘线	ZR-BV 1.5	m	3.563	1.24	
24	1900120035~9	信号阀	DN80	个	1.000	271.00	