

咨询项目名称: 温岭市松门镇幼儿园东南园区活动场地改造工程

咨询报告编号: 旌原咨询(编)[2026]036号

咨询项目委托方: 温岭市松门镇幼儿园

咨询企业办公住所: 温岭市三星大道158号曙光大厦17B

邮 编: 317500

联系电话: 0576-86656688

法定代表人: 冯叠峰

技术负责人: 王俊

项目负责人:

执业资格(章):

专业咨询人员(编审人):

执业资格(章):

专业咨询人员(复核人):

执业资格(章):

浙江旌原工程咨询有限公司文件

旌原咨询(编)[2026]036 号

温岭市松门镇幼儿园东南园区活动场地改造工程

预算编制说明

温岭市松门镇幼儿园:

我公司接受贵单位的委托,对温岭市松门镇幼儿园东南园区活动场地改造工程进行施工图预算编制,根据贵方提供的设计图纸及现场实际情况,该工作已完成,现将有关情况事项说明如下:

一、工程概况:

温岭市松门镇幼儿园东南园区活动场地改造工程主要工作如下:沙坑建设,泥坑建设,水池及水塘建设,防腐木桥建设,涂鸦墙改造,旗台建设及其它零星工程。

二、编制依据

- 1、由建设单位提供的施工图、结合实际施工现场及指定要求。
- 2、预算编制根据《浙江省建设工程计价规则》(2018)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018)、《浙江省建筑安装材料工程基期价格》(2018)等省、市有关补充规定。
- 3、园林景观及绿化工程工程取费:按园林绿化及景观工程计取,企业管理费三类中值 18.51%,利润中值 11.07%计取,安全文明施工措施 6.65%,提前竣工增加费 (20%)1.69%,冬雨季施工增加费 0.15%,材料二次搬运费 0.13%,规费按 30.97%计取,税金按 9%计取。

4、计价方式：采用定额清单计价法。

5、计税方式：采用一般计税法。

6、本工程材料单价按《台州市建筑工程造价信息》2026年4月信息价的除税价（温岭市）及市场价取定。

三、有关事项说明：

1、本工程工程量结算时按实计算。

2、现状清理至可施工（含现场清理、现状植草砖及垫层拆除、挖填土、垃圾外运、现场保护费及挖机进出场费等一切费用）按5000元/项包干，结算时不再调整。

3、本工程其余暂估价详见预算书，结算时按业主签证价格计算。

4、本工程暂估的材料需经过业主确认、同意后方可施工。

四、咨询结论：

本工程预算价：241710元（大写金额：贰拾肆万壹仟柒佰壹拾元整）。

浙江旌原工程咨询有限公司
2026年5月12日



主题词：造价 咨询 编制 报告

抄 送：

共印： 4 份

工程项目招标控制价汇总表

工程名称:温岭市松门镇幼儿园东南园区活动场地改造工程

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）			
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金
1	单项工程	241710.00		2619.00	12199.00	19958.00
1.1	园林	241710.00		2619.00	12199.00	19958.00
合计		241710		2619.00	12199.00	19958.00

专业工程造价计算程序表

单位工程(专业): 单项工程-园林

第1页 共1页

序号	费用名称	计算方法	金额 (元)
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-6	206158
1	其中定额人工费	表-6	37283
2	其中人工价差	表-6	5365
3	其中材料费	表-6	149407
4	其中定额机械费	表-6	2107
5	其中机械费价差	表-6	352
6	企业管理费	表-6	7291
7	利润	表-6	4360
二	施工组织措施费	8+9+10+11+12+13+14	3395
8	安全文明施工基本费	$(1+4) \times 6.65\%$	2619
9	暂定标化工地增加费	$(1+4) \times 0\%$	
10	提前竣工增加费	$(1+4) \times 1.69\%$	666
11	二次搬运费	$(1+4) \times 0.13\%$	51
12	冬雨季施工增加费	$(1+4) \times 0.15\%$	59
13	行车、行人干扰增加费	$(1+4) \times 0\%$	
14	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	15+16	
15	暂定优质工地增加费	$(六-15) \times 0\%$	
16	总承包服务费	表-7	
四	规费	$(1+4) \times 30.97\%$	12199
五	计税不计费	计税不计费	
六	税前工程造价	一+二+三+四+五	221752
七	税金	$(六 + 计税不计费不下浮) \times 9\%$	19958
八	不计税不计费	不计税不计费	
九	不计税不计费不下浮	不计税不计费不下浮	
十	计税不计费不下浮	计税不计费不下浮	
十一	工程下浮	$(六+七+八 - 暂估材料) \times 0\%$	
十二	建设工程造价	六+七+八+九+十+十一	241710

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程(专业): 单项工程-园林

第1页 共9页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		分部分项工程											
		泥坑				24631.18	4352.86	623.36	18179.66	143.01	2.61	832.19	497.7
1	4-116	基础垫层 碎石干铺	m3	4.5664	203.76	930.45	168.23	24.93	681.31	5.11	-0.41	32.09	19.19
2	10-1换	素混凝土垫层 非泵送商品混凝土 C20	m3	4.5664	425.82	1944.46	334.35	49.55	1456.77	3.88	-0.14	62.61	37.44
3	10-82换	水池池底 非泵送商品混凝土C30	m3	6.282	424.05	2663.88	293.5	43.47	2237.84	1.95	-0.25	54.69	32.71
4	17-1	混凝土垫层模板	m2	4.3	52.35	225.11	92.67	13.12	86.39	3.91	0.47	17.88	10.69
5	10-83换	水池池壁 非泵送商品混凝土C30	m3	1.4835	417.82	619.84	69.31	10.27	518.39	1.17	-0.15	13.05	7.8
6	17-46	水池（弧形池壁）	m2	19.78	90.87	1797.41	842.03	119.47	554.43	21.56	4.55	159.85	95.6
7	11-37	聚氨酯防水涂料平面~1.5mm厚	m2	87.544	37.07	3245.26	278.39	39.39	2845.18			51.53	30.82
8	11-38	聚氨酯防水涂料立面~1.5mm厚	m2	9.89	41.11	406.58	47.67	6.73	338.04			8.82	5.28
9	6-47换	池壁1：2.5水泥砂浆抹灰~20mm厚	m2	12.5425	31.27	392.20	205.82	29.22	85.67	7.53	0.88	39.49	23.62
10	6-3换	池底1：2.5水泥砂浆抹灰~20mm厚	m2	39.3	15.59	612.69	265.28	37.73	205.54	18.08	2.36	52.45	31.37
11	11-5	改性沥青自粘卷材自粘法平面~一层	m2	41.88	29.24	1224.57	118.52	17.17	1053.7			21.94	13.12
12	11-6	改性沥青自粘卷材自粘法立面~一层	m2	9.89	32.25	318.95	48.76	6.92	248.83			9.02	5.4
本页小计						14381.40	2764.53	397.97	10312.09	63.19	7.31	523.42	313.04

表-06

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程(专业): 单项工程-园林

第2页 共9页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
13	6-24	20mm厚冰裂纹黄锈石火烧面池底贴面~30mm厚水泥砂浆	m2	39.3	129.45	5087.39	692.47	98.25	4060.08	22.4	2.75	132.32	79.13
14	6-102	天然块石池壁贴面~30mm厚水泥砂浆	m2	9.89	137.44	1359.28	312.43	44.31	904.94	3.66	0.49	58.51	34.99
15	6-96	天然块石压顶~30mm厚水泥砂浆	m2	2.58	195.35	504.00	157.82	22.42	276.47	0.44	0.05	29.29	17.52
16	10-140	现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内	t	0.81	4072.98	3299.11	425.61	60.41	2626.08	53.32	-7.99	88.65	53.02
		玩水池和水塘				96213.99	18911.67	2703.76	68232.28	580.72	20.65	3608.04	2157.79
17	4-116	基础垫层 碎石干铺	m3	15.9124	203.76	3242.31	586.21	86.88	2374.13	17.82	-1.43	111.81	66.87
18	10-1换	素混凝土垫层 非泵送商品混凝土 C20	m3	15.9124	425.82	6775.82	1165.11	172.65	5076.37	13.53	-0.48	218.17	130.47
19	10-82换	水池池底 非泵送商品混凝土C30	m3	20.562	424.05	8719.32	960.66	142.29	7324.8	6.37	-0.82	179	107.05
20	17-1	混凝土垫层模板	m2	25.05	52.35	1311.37	539.83	76.4	503.25	22.8	2.76	104.14	62.28
21	10-83换	水池池壁 非泵送商品混凝土C30	m3	8.64225	417.82	3610.90	403.77	59.8	3019.95	6.83	-0.86	76	45.45
22	17-46	水池（弧形池壁）	m2	115.23	90.87	10470.95	4905.34	695.99	3229.9	125.6	26.5	931.23	556.93
23	11-37	聚氨酯防水涂料平面~1.5mm厚	m2	296.204	37.07	10980.28	941.93	133.29	9626.63			174.35	104.26
24	11-38	聚氨酯防水涂料立面~1.5mm厚	m2	57.615	41.11	2368.55	277.7	39.18	1969.28			51.4	30.74
25	6-47换	池壁1：2.5水泥砂浆抹灰~20mm厚	m2	72.645	31.27	2271.61	1192.1	169.26	496.17	43.59	5.09	228.73	136.79
						60000.89	12560.98	1801.13	41488.05	316.36	26.06	2383.60	1425.50
					本页小计								

表-06

分部分项工程及施工措施费计算表

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
26	6-3换	池底1: 2.5水泥砂浆抹灰~20mm厚	m2	122.05	15.59	1902.76	823.84	117.17	638.32	56.14	7.32	162.89	97.41
27	11-5	改性沥青自粘卷材自粘法平面~一层	m2	137.08	29.24	4008.22	387.94	56.2	3448.93			71.8	42.95
28	11-6	改性沥青自粘卷材自粘法立面~一层	m2	57.615	32.25	1858.08	284.04	40.33	1449.59			52.57	31.45
29	6-24	20mm厚冰裂纹黄锈石火烧面池底贴面~30mm厚水泥砂浆	m2	122.05	129.45	15799.37	2150.52	305.13	12608.99	69.57	8.54	410.94	245.76
30	6-102	天然块石池壁贴面~30mm厚水泥砂浆	m2	57.615	137.44	7918.61	1820.06	258.12	5271.77	21.32	2.88	340.84	203.84
31	6-96	天然块石压顶~30mm厚水泥砂浆	m2	15.03	195.35	2936.11	919.39	130.61	1610.61	2.56	0.3	170.65	102.06
32	10-140	现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内	t	2.956	4072.98	12039.73	1553.23	220.46	9583.59	194.59	-29.15	323.52	193.48
		水池台阶				2295.46	622.89	90.24	1373.93	16.97	2.06	118.43	70.83
33	10-79换	台阶~非泵送商品混凝土C25	m3	0.918	481.03	441.59	84.53	12.52	318.29	1.06	-0.14	15.84	9.48
34	17-43	台阶	m2	3.06	73.87	226.04	109.27	15.51	64.38	3	0.67	20.78	12.43
35	11-37	聚氨酯防水涂料平面~1.5mm厚	m2	6.12	37.07	226.87	19.46	2.75	198.9			3.6	2.15
36	11-38	聚氨酯防水涂料立面~1.5mm厚	m2	3.06	41.11	125.80	14.75	2.08	104.59			2.73	1.63
37	2-73	20mm厚冰裂纹黄锈石火烧面台阶贴面(含踢脚)~30mm厚水泥砂浆	m2	6.12	157.76	965.49	206.79	30.66	648.6	12.91	1.53	40.67	24.32
38	A15-181	石材磨小圆边	m	20.4	15.18	309.67	188.09	26.72	39.17			34.81	20.82
						48758.34	8561.91	1218.26	35985.73	361.15	-8.05	1651.64	987.78
					本页小计								

分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程 (专业): 单项工程-园林

第4页 共9页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		小木桥				6096.35	161.74	23.62	5827.5	27.16	0.44	34.96	20.91
39	10-150	预埋 铁件~钢板	t	0.017418	7276.71	126.75	36.51	5.18	66.2	7.1	-1.15	8.07	4.83
40	A6-22	10#工字钢龙骨	t	0.078827	3976.27	313.44	15.77	2.24	266.95	16.83	2	6.03	3.61
41	2-70	木桥面厚5cm~菠萝格防腐木（含油漆）	m2	3.75	708.31	2656.16	109.46	16.2	2494.35	3.23	-0.41	20.86	12.47
42	暂估价	Φ90菠萝格防腐木栏杆（含油漆）	m	6	500.00	3000.00			3000				
		沙坑				11366.37	1973.56	289.4	8461.89	43.71	1.62	373.4	223.33
43	4-116	基础垫层 碎石干铺	m3	5.9806	203.76	1218.61	220.33	32.65	892.31	6.7	-0.54	42.02	25.13
44	10-1换	素混凝土垫层 非泵送商品混凝土 C20	m3	0.6176	425.82	262.99	45.22	6.7	197.03	0.52	-0.02	8.47	5.06
45	17-1	混凝土垫层	m2	3.86	52.35	202.07	83.18	11.77	77.55	3.51	0.42	16.05	9.6
46	5-4换	混凝土实心砖基础240×115×53现拌砂浆~水泥砂浆 M7.5	m3	1.11168	422.19	469.34	141.77	21.01	255.33	6.55	0.8	27.45	16.42
47	11-57	防水砂浆砖基础上~水泥砂浆 1：2	m2	20.844	8.88	185.09			169.04	11.46	1.25	2.12	1.27
48	6-102	天然块石沙坑壁贴面~30mm厚水泥砂浆	m2	7.334	137.44	1007.98	231.68	32.86	671.06	2.71	0.37	43.39	25.95
49	6-96	天然块石压顶~30mm厚水泥砂浆	m2	2.316	195.35	452.43	141.67	20.13	248.18	0.39	0.05	26.3	15.73
本页小计						9894.86	1025.59	148.74	8338.00	59.00	2.77	200.76	120.07

表-06

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程 (专业): 单项工程-园林

第5页 共9页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成							
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润	
50	C10-1-110	室外塑料排水管（粘接） 公称直径（mm以内） 200	m	50	56.77	2838.50	424.5	63	2223.5	2	-0.5	78.95	47.22	
51	D1-163	碎石滤层	m3	0.3042	173.64	52.82	12.47	1.85	34.82			2.31	1.38	
52	D2-58*A0.8换	土工合成材料 土工布平铺 如土工布实际规格为200g/m2时	m2	53.63	4.46	239.19	69.72	10.19	138.9			12.9	7.72	
53	D6-306	沟槽回填 黄砂	m3	21.452	206.85	4437.35	603.02	89.24	3554.17	9.87	-0.21	113.44	67.85	
		旗台				9281.68	1480.24	214.86	7038.13	92.13	-8.76	291.03	174.06	
54	4-123	基础垫层 塘渣夯实机夯实	m3	2.673	127.04	339.58	77.22	11.44	224.43	2.99	-0.24	14.85	8.88	
55	4-116	基础垫层 碎石干铺	m3	1.0545	203.76	214.86	38.85	5.76	157.33	1.18	-0.09	7.41	4.43	
56	10-1换	素混凝土垫层 非泵送商品混凝土 C20	m3	1.3855	425.82	589.97	101.45	15.03	442	1.18	-0.04	19	11.36	
57	17-1	混凝土垫层	m2	3.5	52.35	183.23	75.43	10.68	70.32	3.19	0.39	14.55	8.7	
58	10-4换	杯形、独立、带形基础钢筋混凝土 非泵送商品混凝土C25	m3	1.872	420.06	786.35	112.62	16.7	623.04	0.6	-0.09	20.96	12.53	
59	17-11	独立基础复合木模	m2	5.76	59.07	340.24	151.66	21.54	115.43	4.49	0.92	28.9	17.29	
60	5-4换	混凝土实心砖基础240×115×53现拌砂浆 水泥砂浆 M7.5	m3	1.292976	422.19	545.88	164.89	24.44	296.97	7.62	0.93	31.93	19.1	
61	综合价	现状旗杆重新安装	项	1	1000.00	1000.00			1000					
					本页小计		11567.97	1831.83	269.87	8880.91	33.12	1.07	345.20	206.46

表-06

分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程 (专业): 单项工程-园林

第6页 共9页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
62	2-5	垫层碎石	m3	0.234	211.96	49.60	12.87	1.9	31.02			2.38	1.42
63	2-6换	垫层混凝土~非泵送商品混凝土C20	m3	0.2808	486.25	136.54	32.71	4.85	89.31			6.05	3.62
64	2-72	木栈道龙骨	m3	0.0756	2506.99	189.53	36.5	5.41	134.81	1.71	-0.21	7.07	4.23
65	10-150	预埋 铁件~角钢	t	0.01865	6927.25	129.19	39.09	5.55	64.36	7.6	-1.23	8.64	5.17
66	2-70	30mm厚柳桉木防腐木地板铺设	m2	5	214.81	1074.05	145.95	21.6	858.3	4.3	-0.55	27.81	16.63
67	2-70	20mm厚柳桉木防腐木踢脚	m2	1.52	158.31	240.63	44.37	6.57	175.04	1.31	-0.17	8.45	5.06
68	10-140	现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内	t	0.85	4072.98	3462.03	446.63	63.39	2755.77	55.96	-8.38	93.03	55.64
		涂砂浆				8533.63	2588.06	369.36	4744.72	46.54	5.81	487.66	291.64
69	6-88	块料面层 水泥砂浆贴瓷砖墙面	m2	35.84	162.16	5811.81	1431.09	203.21	3738.47	11.11	1.43	266.95	159.65
70	5-37	蒸压砂加气混凝土砌块150厚以内墙	m3	2.56	382.00	977.92	306.28	45.36	529.84	4.33	0.23	57.49	34.38
71	6-41	一般抹灰 砖墙、砌块墙石灰砂浆~20mm厚	m2	51.84	33.64	1743.90	850.69	120.79	476.41	31.1	4.15	163.22	97.61
		排水沟				4339.86	909.89	134.77	2957.2	48.25	6.33	177.36	106.07
72	D6-287	渠（管）道垫层 碎石干铺	m3	0.64	234.77	150.25	36.44	5.4	96.02	1.32	-0.11	6.99	4.18
73	D6-292换	渠（管）道垫层 混凝土~非泵送商品混凝土 C20	m3	0.96	364.41	349.83	29.08	4.31	306.06	1.42	-0.06	5.65	3.38
本页小计						14315.28	3411.70	488.34	9255.41	120.16	-4.90	653.73	390.97

表-06

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程 (专业): 单项工程-园林

第7页 共9页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
74	D6-312换	渠道砌筑 墙身砖砌`水泥砂浆 M7.5	m3	3.072	444.81	1366.46	418.31	61.99	734.82	19.48	2.37	81.04	48.46
75	D6-326换	渠道抹灰 底面`水泥砂浆 1:2.5	m2	3.84	19.56	75.11	28.57	4.22	27.23	4.53	0.77	6.13	3.66
76	D6-327换	渠道抹灰 砖墙墙面`水泥砂浆 1:2.5	m2	12.8	27.46	351.49	165.25	24.45	90.75	15.1	2.56	33.38	19.97
77	D6-282换	地沟水算安装`水泥砂浆 1:2	m2	8	255.84	2046.72	232.24	34.4	1702.32	6.4	0.8	44.17	26.42
		洗手池				4549.42	348.73	51.12	4032.64	10.73	-0.14	66.54	39.79
78	4-116	基础垫层 碎石干铺	m3	5.9806	203.76	1218.61	220.33	32.65	892.31	6.7	-0.54	42.02	25.13
79	10-1换	素混凝土垫层 `非泵送商品混凝土 C20	m3	0.6176	425.82	262.99	45.22	6.7	197.03	0.52	-0.02	8.47	5.06
80	17-1	混凝土垫层	m2	3.86	52.35	202.07	83.18	11.77	77.55	3.51	0.42	16.05	9.6
81	综合价	芝麻白花岗岩洗手台	m3	0.15525	3000.00	465.75			465.75				
82	综合价	黄铜仿竹水龙头	套	3	300.00	900.00			900				
83	综合价	中式仿古台上盆	套	3	500.00	1500.00			1500				
		井加高				754.31	336.45	49.9	236.88	21.65	3.52	66.29	39.65
84	D6-275*J0.5换	检查井盖铸铁井盖拆除`水泥砂浆 1:2	套	2	30.43	60.86	41.34	6.12	0.14	0.74	0.08	7.79	4.66
85	D6-275换	检查井盖铸铁井盖安装`水泥砂浆 1:2	套	2	72.38	144.76	82.68	12.26	23.28	1.48	0.16	15.58	9.32
本页小计						8594.82	1317.12	194.56	6611.18	58.46	6.60	254.63	152.28

表-06

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程(专业): 单项工程-园林

第8页 共9页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
86	D6-251换	井砌筑 砖砌圆形`水泥砂浆 M7.5	m3	0.708745	470.51	333.47	95.13	14.1	177.85	12.46	2.1	19.92	11.91
87	D6-260换	砖墙 抹灰井壁`水泥砂浆 1:2	m2	5.906208	36.44	215.22	117.3	17.42	35.61	6.97	1.18	23	13.76
		草坪				25645.87	4207.46	608.7	17995.43	983.28	319.65	960.83	574.63
88	1-31	绿地细平整	m2	357.96	5.47	1958.04	1360.25	196.88				251.79	150.59
89	1-215	栽植草皮满铺	m2	357.96	8.44	3021.18	2026.05	293.53	103.81			375.03	224.3
90	1-319*J0.6换	草坪养护 暖地型草坪满铺`基价*0.6	m2	357.96	4.54	1625.14	698.02	100.23	171.82	275.63	93.07	180.23	107.78
91	苗木	马尼拉草坪	m2	357.96	10.55	3776.48			3776.48				
92	1-6	机械回填种植土	m3	164.188	62.52	10265.03	123.14	18.06	8943.32	707.65	226.58	153.78	91.96
93	综合价	现状清理至可施工（含现场清理、现状植草砖及垫层拆除、挖填土、垃圾外运、现场保护费及挖机进出场费等一切费用）	项	1	5000.00	5000.00			5000				
		安装部分				12450.36	1389.3	205.68	10326.84	92.48	-1.72	274.29	164.04
94	C4-8-8	钢管铺设 SC25	m	10	22.75	227.50	56.8	8.4	131.3	11.3	-0.4	12.61	7.54
95	C4-8-88*J0.4换	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-3*4（截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设	m	10	18.08	180.80	17	2.6	155.6	0.4	0.1	3.22	1.93
本页小计						26602.86	4493.69	651.22	18495.79	1014.41	322.63	1019.58	609.77

表-06

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程(专业):单项工程-园林

第9页 共9页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
96	C4-4-83	前级断路器 ZB30L-63/2P D20 30mA 安装	个	1	136.77	136.77	7.7	1.14	125.65			1.43	0.85
97	C10-1-100	室外塑料排水PVC管（热熔连接）DN200	m	8.54	68.65	586.27	73.79	10.93	473.37	5.04	-0.17	14.59	8.73
98	C10-1-99	室外塑料排水PVC管（热熔连接）DN150	m	78.62	47.73	3752.53	563.71	83.34	2908.94	23.59	-0.79	108.71	65.01
99	C10-1-96	室外塑料排水PVC管（热熔连接）DN50	m	25.95	12.59	326.71	111.84	16.35	162.71	2.34	-0.26	21.13	12.64
100	C10-1-58	室外塑料给水PPR管（热熔连接）DN40	m	4.17	20.47	85.36	13.18	1.96	65.84	0.33	0.04	2.5	1.5
101	C10-1-56	室外塑料给水PPR管（热熔连接）DN25	m	82.07	10.97	900.31	244.57	36.93	542.48	3.28		45.88	27.44
102	C10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）50	m	86.24	0.68	58.64	26.73	3.45	20.7			4.95	2.96
103	C10-2-3	截止阀安装 DN25	个	3	50.68	152.04	23.91	3.54	116.25	1.05	-0.09	4.62	2.76
104	C10-2-3	止回阀安装 DN25	个	3	79.09	237.27	23.91	3.54	201.48	1.05	-0.09	4.62	2.76
105	C10-2-41*41.2 换	闸阀安装 公称直径（mm以内）150` 设置于管道井、封闭式管廊内时	个	2	1403.08	2806.16	226.16	33.5	2422.52	44.1	-0.06	50.03	29.92
106	暂估价	阀门井	座	2	1500.00	3000.00			3000				
		单项措施项目											
本页小计						12042.06	1315.50	194.68	10039.94	80.78	-1.42	258.46	154.57

表-06

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单项工程-园林

第1页 共3页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	0001110001	一类人工		工日	33.659	143.00	
2	0001110003	二类人工		工日	73.136	155.00	
3	0001110005	三类人工		工日	149.688	177.00	
4	0101120031	热轧带肋钢筋	HRB400综合	t	4.823	3036.00	
5	0103120005	镀锌铁丝	Φ0.7-1.0	kg	0.083	5.58	
6	0103120019	镀锌铁丝	综合	kg	0.701	5.75	
7	0129120377	中厚钢板	综合	kg	0.200	3.56	
8	0161120031	角钢		t	0.019	3212.00	合同价
9	0161120031	钢板		t	0.018	3558.00	合同价
10	0231120045	土工布	200g/m ²	m ²	57.116	2.38	合同价
11	0301120725	镀锌铁丝		kg	0.010	5.75	
12	0301121881	圆钉		kg	39.641	5.75	
13	0313120081	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	0.988	5.75	
14	0313120087	低碳钢焊条	J422 综合	kg	0.400	5.75	
15	0313120107	电焊条	E43系列	kg	45.843	5.75	
16	0325120035	镀锌铁丝	12#	kg	0.179	5.58	
17	0325120045	镀锌铁丝	22#	kg	10.709	5.75	
18	0401120015	复合硅酸盐水泥	PC 32.5R综合	kg	3.243	0.27	
19	0401120021	普通硅酸盐水泥	PO 42.5综合	kg	5595.342	0.32	
20	0401120027	普通硅酸盐水泥	PO 52.5综合	kg	0.949	0.36	
21	0401120045	白色硅酸盐水泥	425#、二级白度	kg	38.160	0.59	
22	0403120001	黄砂	细砂	t	37.927	93.20	
23	0403120009	黄砂	净砂	t	18.751	101.00	
24	0405120119	碎石	综合	t	10.217	82.52	
25	0405120145	碎石	40—60	t	52.289	82.52	
26	0407120035	塘渣		t	5.025	44.66	
27	0409120077	石灰膏		m ³	0.479	602.00	
28	0411120001	天然块石		m ²	76.336	85.00	
29	0413120137	混凝土实心砖	240×115×53 MU10	千块	3.284	336.00	
30	0415330065	蒸压砂加气混凝土块	B06综合	m ³	2.586	181.00	

主要材料价格表

单位(专业)工程名称: 单项工程-园林

第2页 共3页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	备注
31	0431120177	非泵送商品混凝土	C20	m ³	24.702	309.00	
32	0431120181	非泵送商品混凝土	C25	m ³	2.836	321.00	
33	0431120185	非泵送商品混凝土	C30	m ³	37.574	336.00	
34	0701120031	瓷砖	600*1200	m ²	36.557	100.00	
35	0803120003	天然块石		m ²	20.723	85.00	
36	0803120003	黄锈石火烧面	20mm厚	m ²	164.577	95.00	
37	0803120535	黄锈石火烧面	20mm厚	m ²	6.242	95.00	
38	1333120115	自粘聚合物改性沥青防水卷材	3mm	m ²	284.999	18.14	
39	1403120035	汽油	综合	kg	92.028	10.09	
40	3305120009	钢筋混凝土盖板	500*500*50mm	m ²	8.160	200.00	
41	3411120001	电		kW·h	3.774	0.62	
42	3411120015	水		m ³	138.614	5.72	
43	3501120021	复合模板	综合	m ²	1.359	32.37	
44	3501120043	木模板		m ³	2.610	1681.00	
45	签证价	Φ90菠萝格防腐木栏杆(含油漆)		m	6.000	500.00	签证价
46	综合价	中式仿古台上盆		套	3.000	500.00	
47	综合价	现状旗杆重新安装		项	1.000	1000.00	
48	综合价	现状清理至可施工(含现场清理、现状植草砖及垫层拆除、挖填土、垃圾外运、现场保护费及挖机进出场费等一切费用)		项	1.000	5000.00	
49	综合价	芝麻白花岗岩洗手台		m ³	0.155	3000.00	
50	综合价	黄铜仿竹水龙头		套	3.000	300.00	
51	苗木	马尼拉草坪		m ²	357.960	10.55	合同价
52	1701120087~7	碳素结构钢镀锌焊接钢管	DN25	m	10.300	10.66	
53	1725330055~3	PPR管	DN25	m	83.301	5.99	
54	1725330055~5	PPR管	DN40	m	4.233	13.71	
55	1725330123~1	PVC管	DN50	m	25.768	4.62	

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单项工程-园林

第3页 共3页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	备注
56	1725330123 ~4	PVC管	DN150	m	78.070	28.39	
57	1725330123 ~5	PVC管	DN200	m	8.480	42.61	
58	1725330123 ~5	UPVC管	DN200	m	49.650	42.61	
59	1900120035 ~12	闸阀	DN150	个	2.000	994.00	
60	1900330009 ~4	截止阀	DN25	个	3.030	32.15	
61	1900330009 ~4	止回阀	DN25	个	3.030	60.28	
62	2001330051 ~9	止回阀	DN150	片	4.000	76.00	
63	2803330009 ~1	电力电缆	WDZ-YJY-3*4	m	10.100	15.24	
64	3229120001 ~1	种植土		m ³	167.472	53.40	
65	3301330021 ~1	工字钢		t	0.079	3212.00	
66	3411120015 ~1	水		m ³	3.665	5.72	
67	B26200082~ 1	前级断路器	ZB30L-63/2P D20 30mA	个	1.000	125.00	
68	主材0001	20mm厚柳桉木防腐木地板		m ²	1.718	100.00	合同价
69	主材0001	30mm厚柳桉木防腐木地板		m ²	5.650	150.00	合同价
70	主材0001	菠萝格防腐木(含油漆)	5cm	m ²	3.825	650.00	
71	ZJ_05RG	机械人工		工日	4.566	155.00	
72	ZJ_08QY	汽油(机械)		kg	28.559	10.09	
73	ZJ_09CY	柴油(机械)		kg	59.483	8.57	
74	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	458.952	0.62	